5 211 225

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 142-16

(локальная смета)

на Прокладка КЛ-6 кВ от ПС-2 до проектируемого РП по адресу ул. Никитина, 107

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 6852300,12 руб.

Средства на оплату труда 441101 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Земляные работы													
1	**ГЭСН01-01-004-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%)*	1000 м3 грунта		0,50544 *505,44 / 1000*	37173,72	18789	1005	17784	7504		6,5	29,7
2	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%; Прил.1.12 п.3.188Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	100 м3 грунта		0,50544 *(505,44*0,1) / 100*	30947,52	15642	15642				101,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%; Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	100 м3 грунта		1,51632 *(505,44*0,3) / 100*	28566,94	43317	43317				280,22	
4	**ГЭСН01-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%)*	1000 м3 грунта		0,66644 *(505,44+161) / 1000*	5965,21	3975		3975	1494			5,91
5	**ГЭСН01-01-036-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *(Районный к-т 15%)*	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		1,404 *(2*702) / 1000*	255,55	359		359	135			0,53
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							82082	59964	22118	9133		387,91	36,14
Накладные расходы							48304						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 58959) (Поз. 2-3)							40092						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 10138) (Поз. 1, 4-5)							8212						
Сметная прибыль							25280						
В том числе, справочно:													
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 58959) (Поз. 2-3)							21225						
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 10138) (Поз. 1, 4-5)							4055						
Итого по разделу 1 Земляные работы							**155666**					**387,91**	**36,14**
		Раздел 2. Благоустройство											
6	**ГЭСНр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *(Районный к-т 15%)*	100 м3 конструкций		0,056 *(80*0,07) / 100*	60457,92	3386	2245	1141	517		13,63	2,32
7	**ГЭСНр68-9-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала *(Районный к-т 15%)*	1000 м2 площади основания		0,08 *80 / 1000*	60318,08	4825	1119	3706	1319		6,98	4,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**ГЭСНр68-15-4** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 *(Районный к-т 15%)*	100 м2		0,8 *80 / 100*	17528,98	14023	10528	3495	1410		63,92	6,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							22234	13892	8342	3246		84,53	12,82
Накладные расходы							15081						
В том числе, справочно:													
88% = 104%*0.85 ФОТ (от 17138) (Поз. 6-8)							15081						
Сметная прибыль							8226						
В том числе, справочно:													
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 17138) (Поз. 6-8)							8226						
Итого по разделу 2 Благоустройство							**45541**					**84,53**	**12,82**
	Раздел 3. Электромонтажные работы												
9	**ГЭСНм08-02-147-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		0,04 *4 / 100*	5229,85	209	189	20	2		0,99	0,01
10	**ГЭСНм08-02-148-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		36,16 *(3276+340) / 100*	6140,35	222035	202929	19106	2129		1064,55	7,23
11	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		7,02 *702 / 100*	4425,42	31066	7092	23974			37,21	
13	**ГЭСНм08-02-142-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		7,02 *702 / 100*	449,39	3155	2663	492			13,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	**ГЭСНм08-02-141-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		14,04 *(702*2) / 100*	6795,29	95406	47104	48302	8019		247,1	27,24
14	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		7,02 *702 / 100*	3962,03	27813	6972	20841	3576		36,57	12,14
15	**ГЭСНм08-02-143-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		7,02 *702 / 100*	2080,17	14603	3640	10963	1881		19,09	6,39
16	**ГЭСНм08-02-163-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		4	305	1220	1220				6,4	
17	**ГЭСНм08-02-166-12** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 240 мм2 *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		20	2704,97	54099	53070	1029	177		278,4	0,6
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							449606	324879	124727	15784		1704,28	53,61
Накладные расходы							275937						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 340663) (Поз. 9-11, 13, 12, 14-17)							275937						
Сметная прибыль							177145						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 340663) (Поз. 9-11, 13, 12, 14-17)							177145						
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы							**902688**					**1704,28**	**53,61**
Раздел 4. Устройство трубопроводов													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	**ГЭСН34-02-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий *(Районный к-т 15%)*	1 канало-километр трубопровода		0,3 *(340-40)/1000*	22283,29	6685	6685				39,9	
19	**ГЭСН34-02-001-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий *(Районный к-т 15%)*	1 канало-километр трубопровода		0,04 *40/1000*	24126,26	965	965				5,76	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							7650	7650				45,66	
Накладные расходы							6503						
В том числе, справочно:													
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 7650) (Поз. 18-19)							6503						
Сметная прибыль							3978						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 7650) (Поз. 18-19)							3978						
Итого по разделу 4 Устройство трубопроводов							**18131**					**45,66**	
		Раздел 6. Пусконаладочные работы											
22	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ *(Районный к-т 15%)*	1 испытание		4	1104,1	4416	4416				19,44	
23	**ГЭСНп01-11-024-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ *(Районный к-т 15%)*	1 фазировка		4	411,07	1644	1644				6,48	
24	**ГЭСНп01-11-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *(Районный к-т 15%)*	100 точек		0,15 *15 / 100*	3288,56	493	493				1,94	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							6553	6553				27,86	
Накладные расходы							3604						
В том числе, справочно:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 6553) (Поз. 22-24)							3604						
Сметная прибыль							2097						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 6553) (Поз. 22-24)							2097						
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы							**12254**					**27,86**	
Раздел 7. Материалы													
25	**с-ф 449 от 18.11.15**	Песок речной Мкр-1,2 W-3% *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=38,11%)*	т		134,784 *84,24*1,6*	249,3	33602				33602		
26	**с-ф 3121 от 28.09.15**	Кирпич красный М-125 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,25%)*	шт		5841	6,92	40420				40420		
27	**с-ф ОМНП2470 от 23.09.15**	Труба SDR 17 ПЭ-100 160х9,5 питьевая *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,09%)*	м		300 *3576-3276*	569,68	170904				170904		
28	**с-ф ЦЗНС-21515 от 03.10.14**	Кабель АСБ 3х240-10 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,25%)*	км		5,024 *5024/1000*	854064,6	4290821				4290821		
29	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта КВтп-10-150/240 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		4	2316,85	9267				9267		
30	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта Стп-10-150/240Л *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		20	4481,78	89636				89636		
31	**с-ф 31408432 от 22.08.14**	Труба хризотилцементная безнапорная Д-150 мм L-3.95м *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,07%)*	шт		10	577,67	5777				5777		
32	**с-ф 375 от 04.06.15**	Щебень фракции 40*70 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=17,19%)*	т		9,05	844,17	7640				7640		
33	**с-ф 41 от 30.09.15**	Асфальтобетонная смесь *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2%)*	т		9,52	2593,22	24687				24687		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							4672754				4672754		
Итого по разделу 7 Материалы							**4672754**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							5240879	412938	155187	28163	4672754	2250,24	102,57
Накладные расходы							349429						
Сметная прибыль							216726						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							4892092					518,1	48,96
Итого Монтажные работы							902688					1704,28	53,61
Итого Прочие затраты							12254					27,86	
Итого							5807034					2250,24	102,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДС 18%							1045266,12						
ВСЕГО по смете							**6852300,12**					**2250,24**	**102,57**

Составил: _____Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 178-16

(локальная смета)

на Устройство трубопроводов методом ГНБ для реконструкции проект. КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП проект. по ул. Никитина, 107

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____6895678,1 руб.

Средства на оплату труда _____1096850 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Прокол											
1	**ГЭСН34-02-017-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м *(Районный к-т 15%)*	1 переход		20 *10*2*	9641,7	192834	49977	142857	37274		243,6	126,6
2	**ГЭСН34-02-017-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 *(Районный к-т 15%)*	1 переход		615,2 *(3276-200)/5*	3709,37	2282004	560398	1721606	449201		2731,49	1525,7
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							2474838	610375	1864463	486475		2975,09	1652,3
Накладные расходы							932323						
В том числе, справочно:													
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1096850). (Поз. 1-2)							932323						
Сметная прибыль							570362						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1096850) (Поз. 1-2)							570362						
Итого по разделу 1 Прокол							**3977523**					**2975,09**	**1652,3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2. Материалы											
3	**с-ф ОМНП2470 от 23.09.15**	Труба SDR 17 ПЭ-100 160х9,5 питьевая *(Районный к-т 15%;* *Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,09%)*	м		3276 *3576-300*	569,68	1866272				1866272		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1866272				1866272		
Итого по разделу 2 Материалы							**1866272**						
							ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							4341110	610375	1864463	486475	1866272	2975,09	1652,3
Накладные расходы							932323						
Сметная прибыль							570362						
Итоги по смете:													
Прокладка и монтаж сетей связи							3977523					2975,09	1652,3
Материалы							1866272						
Итого							5843795					2975,09	1652,3
НДС 18%							1051883,1						
ВСЕГО по смете							**6895678,1**					**2975,09**	**1652,3**

Составил: _____ Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 141-16

(локальная смета)

на Прокладка КЛ-6 кВ от ПС-13 до проектируемого РП по адресу ул. Никитина, 107

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 10219054,88 руб.

Средства на оплату труда _____ 661124 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Земляные работы											
1	**ГЭСН01-01-004-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%)*	1000 м3 грунта		0,75816 *758,16 / 1000*	37173,72	28184	1507	26677	11256		9,75	44,55
2	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%; Прил.1.12 п.3.188Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	100 м3 грунта		0,75816 *(758,16*0,1) / 100*	30947,52	23463	23463				151,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%; Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	100 м3 грунта		2,27448 *(758,16*0,3) / 100*	28566,94	64975	64975				420,32	
4	**ГЭСН01-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%)*	1000 м3 грунта		0,833 *(758+75) / 1000*	5965,21	4969		4969	1867			7,39
5	**ГЭСН01-01-036-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *(Районный к-т 15%)*	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		2,106 *(2*1053) / 1000*	255,55	538		538	202			0,8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							122129	89945	32184	13325		581,85	52,74
Накладные расходы							72152						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 88438) (Поз. 2-3)							60138						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 14832) (Поз. 1, 4-5)							12014						
Сметная прибыль							37771						
В том числе, справочно:													
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 88438) (Поз. 2-3)							31838						
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14832) (Поз. 1, 4-5)							5933						
Итого по разделу 1 Земляные работы							**232052**					**581,85**	**52,74**
		Раздел 2. Благоустройство											
6	**ГЭСНр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *(Районный к-т 15%)*	100 м3 конструкций		0,1008 *(144*0,07) / 100*	60457,92	6094	4040	2054	931		24,53	4,17
7	**ГЭСНр68-9-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала *(Районный к-т 15%)*	1000 м2 площади основания		0,144 *144 / 1000*	60318,08	8686	2015	6671	2374		12,57	8,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**ГЭСНр68-15-4** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 *(Районный к-т 15%)*	100 м2		1,44 *144 / 100*	17528,98	25242	18950	6292	2539		115,06	10,83
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							40022	25005	15017	5844		152,16	23,06
Накладные расходы							27147						
В том числе, справочно:													
88% = 104%*0.85 ФОТ (от 30849) (Поз. 6-8)							27147						
Сметная прибыль							14808						
В том числе, справочно:													
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 30849) (Поз. 6-8)							14808						
Итого по разделу 2 Благоустройство							**81977**					**152,16**	**23,06**
		Раздел 3. Электромонтажные работы											
9	**ГЭСНм08-02-147-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		0,24 *24 / 100*	5229,85	1255	1135	120	14		5,95	0,05
10	**ГЭСНм08-02-148-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		53,74 *(4914+460) / 100*	6140,35	329982	301587	28395	3164		1582,11	10,75
11	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		10,53 *1053 / 100*	4425,42	46600	10639	35961			55,81	
12	**ГЭСНм08-02-141-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		21,06 *(1053*2) / 100*	6795,29	143109	70656	72453	12029		370,66	40,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	**ГЭСНм08-02-142-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		10,53 *1053 / 100*	449,39	4732	3994	738			20,95	
14	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		10,53 *1053 / 100*	3962,03	41720	10458	31262	5363		54,86	18,22
15	**ГЭСНм08-02-143-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего *(Районный к-т 15%)*	100 м кабеля		10,53 *1053 / 100*	2080,17	21904	5460	16444	2821		28,64	9,58
16	**ГЭСНм08-02-163-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		4	305	1220	1220				6,4	
17	**ГЭСНм08-02-166-12** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 240 мм2 *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		30	2704,97	81149	79605	1544	265		417,6	0,9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							671671	484754	186917	23656		2542,98	80,36
Накладные расходы							411812						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 508410) (Поз. 9-17)							411812						
Сметная прибыль							264373						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 508410) (Поз. 9-17)							264373						
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы							**1347856**					**2542,98**	**80,36**
Раздел 4. Устройство трубопроводов													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	**ГЭСН34-02-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий *(Районный к-т 15%)*	1 канало-километр трубопровода		0,4 *(460-60)/1000*	22283,29	8913	8913				53,2	
19	**ГЭСН34-02-001-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий *(Районный к-т 15%)*	1 канало-километр трубопровода		0,06 *60/1000*	24126,26	1448	1448				8,64	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							10361	10361				61,84	
Накладные расходы							8807						
В том числе, справочно:													
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 10361) (Поз. 18-19)							8807						
Сметная прибыль							5388						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 10361) (Поз. 18-19)							5388						
Итого по разделу 4 Устройство трубопроводов							**24556**					**61,84**	
	Раздел 5. Прокол												
	Раздел 6. Пусконаладочные работы												
22	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ *(Районный к-т 15%)*	1 испытание		5	1104,1	5521	5521				24,3	
23	**ГЭСНп01-11-024-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ *(Районный к-т 15%)*	1 фазировка		5	411,07	2055	2055				8,1	
24	**ГЭСНп01-11-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *(Районный к-т 15%)*	100 точек		0,2 *20 / 100*	3288,56	658	658				2,59	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							8234	8234				34,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							4529						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 8234) (Поз. 22-24)							4529						
Сметная прибыль							2635						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 8234) (Поз. 22-24)							2635						
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы							**15398**					**34,99**	
		Раздел 7. Материалы											
25	**с-ф 449 от 18.11.15**	Песок речной Мкр-1,2 W-3% *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=38,11%)*	т		202,176 *126,36*1,6*	249,3	50402				50402		
26	**с-ф 3121 от 28.09.15**	Кирпич красный М-125 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,25%)*	шт		8761	6,92	60626				60626		
27	**с-ф ОМНП2470 от 23.09.15**	Труба SDR 17 ПЭ-100 160х9,5 питьевая *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,09%)*	м		400 *5314-4914*	569,68	227872				227872		
28	**с-ф ЦЗНС-21515 от 03.10.14**	Кабель АСБ 3х240-10 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,25%)*	км		7,504 *7504/1000*	854064,6	6408901				6408901		
29	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта КВтп-10-150/240 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		4	2316,85	9267				9267		
30	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта Стп-10-150/240Л *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		30	4481,78	134453				134453		
31	**с-ф 31408432 от 22.08.14**	Труба хризотилцементная безнапорная Д-150 мм L-3.95м *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,07%)*	шт		15	577,67	8665				8665		
32	**с-ф 375 от 04.06.15**	Щебень фракции 40*70 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=17,19%)*	т		16,28	844,17	13743				13743		
33	**с-ф 41 от 30.09.15**	Асфальтобетонная смесь *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2%)*	т		17,14	2593,22	44448				44448		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							6958377				6958377		
Итого по разделу 7 Материалы							**6958377**						
							ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							7810794	618299	234118	42825	6958377	3373,82	156,16
Накладные расходы							524447						
Сметная прибыль							324975						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							7296962					795,85	75,8
Итого Монтажные работы							1347856					2542,98	80,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого Прочие затраты							15398					34,99	
Итого							8660216					3373,82	156,16
НДС 18%							1558838,88						
ВСЕГО по смете							**10219054,88**					**3373,82**	**156,16**

Составил: _____Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

8750 828,0

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 175-16

(локальная смета)

на Устройство трубопроводов методом ГНБ для реконструкции проект. КЛ-6 кВ ПС-13 - ТП проект. по ул. Никитина, 107

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____10326036,04 руб.
Средства на оплату труда _____1640952 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Прокол											
1	**ГЭСН34-02-017-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м *(Районный к-т 15%)*	1 переход		26 *13*2*	9641,7	250684	64970	185714	48456		316,68	164,58
2	**ГЭСН34-02-017-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 *(Районный к-т 15%)*	1 переход		930,8 *(4914-260)/5*	3709,37	3452682	847884	2604798	679642		4132,75	2308,38
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							3703366	912854	2790512	728098		4449,43	2472,96
Накладные расходы							1394809						
В том числе, справочно:													
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1640952) (Поз. 1-2)							1394809						
Сметная прибыль							853295						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1640952) (Поз. 1-2)							853295						
Итого по разделу 1 Прокол							**5951470**					**4449,43**	**2472,96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Материалы													
3	**с-ф ОМНП2470 от 23.09.15**	Труба SDR 17 ПЭ-100 160х9,5 питьевая *(Районный к-т 15%;* *Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,09%)*	м		4914 *5314-400*	569,68	2799408				2799408		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							2799408				2799408		
Итого по разделу 2 Материалы							**2799408**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							6502774	912854	2790512	728098	2799408	4449,43	2472,96
Накладные расходы							1394809						
Сметная прибыль							853295						
Итоги по смете:													
Прокладка и монтаж сетей связи							5951470					4449,43	2472,96
Материалы							2799408						
Итого							8750878					4449,43	2472,96
НДС 18%							1575158,04						
ВСЕГО по смете							**10326036,04**					**4449,43**	**2472,96**

Составил: _____ Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1965949,22

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 158-16

(локальная смета)

на Прокладка КЛ-6 кВ от ПС Пресс до ТП-1546 по адресу ул. П.Сухова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2592940,26 руб.

Средства на оплату труда _____ 154912 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	**ГЭСН01-01-004-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,2394	34977,99	8374	414	7960	3091		3,08	14,07
2	**ГЭСН01-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,342	5672,9	1940		1940	666			3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСН01-01-036-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0,95	243,03	231		231	79			0,36
4	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		1,026	20700,68	21239	21239				158	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							31784	21653	10131	3836		161,08	17,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							35607	24901	10706	4411		161,08	17,46
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1-4)							3823	3248	575	575			
Накладные расходы							20567						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 24425) (Поз. 4)							16609						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4887) (Поз. 1-3)							3958						
Сметная прибыль							10748						
В том числе, справочно:													
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 24425) (Поз. 4)							8793						
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4887) (Поз. 1-3)							1955						
Итого по разделу 1							**66922**					**161,08**	**17,46**
		Раздел 2. Благоустройство											
5	**ГЭСНр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0,0475	54025,57	2566	1655	911	381		11,56	1,97
6	**ГЭСНр68-9-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0,0475	56343,12	2676	578	2098	681		4,15	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	**ГЭСНр68-15-4** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2		0,475	15582,55	7402	5436	1966	728		37,95	3,57
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							12644	7669	4975	1790		53,66	8,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							14063	8819	5244	2059		53,66	8,2
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 5-7)							1419	1150	268	268			
Накладные расходы							9573						
В том числе, справочно:													
88% = 104%*0.85 ФОТ (от 10878) (Поз. 5-7)							9573						
Сметная прибыль							5221						
В том числе, справочно:													
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 10878) (Поз. 5-7)							5221						
Итого по разделу 2 Благоустройство							**28857**					**53,66**	**8,2**
Раздел 3. Прокладка труб, прокол													
8	**ГЭСН34-02-001-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	1 каналокилометр трубопровода		0,008	20979,36	168	168				1,15	
9	**ГЭСН34-02-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	1 каналокилометр трубопровода		0,047	19376,77	911	911				6,25	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1079	1079				7,4	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							1241	1241				7,4	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 8-9)							162	162					
Накладные расходы							1055						
В том числе, справочно:													
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1241) (Поз. 8-9)							1055						
Сметная прибыль							645						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1241) (Поз. 8-9)							645						
Итого по разделу 3 Прокладка труб, прокол							**2941**					**7,4**	
Раздел 4. Электромонтажные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	**ГЭСНм08-02-142-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля		4,75	4293,64	20395	4173	16222			25,18	
11	**ГЭСНм08-02-142-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01	100 м кабеля		4,75	399,91	1900	1567	333			9,45	
12	**ГЭСНм08-02-141-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м кабеля		8,4	5216,46	43818	24283	19535	2839		146,5	11,09
13	**ГЭСНм08-02-148-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля		10,05	4298,42	43199	38382	4817	515		231,55	2,01
14	**ГЭСНм08-02-143-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля		4,2	3766,05	15817	3627	12190	1860		21,88	7,27
15	**ГЭСНм08-02-143-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля		4,2	1977,59	8306	1894	6412	979		11,42	3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	**ГЭСНм08-02-145-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля		0,6	2095,3	1257	1018	239	31		6,14	0,12
17	**ГЭСНм08-02-157-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля		0,6	208,86	125	125				0,76	
18	**ГЭСНм08-02-163-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2	1 шт.		4	265,22	1061	1061				6,4	
19	**ГЭСНм08-02-166-12** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 240 мм2	1 шт.		6	2357,71	14146	13844	302	46		83,52	0,18
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							150024	89974	60050	6270		542,8	24,49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							164461	103470	60991	7211		542,8	24,49
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 10-19)							14437	13496	940	940			
Накладные расходы							89652						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 110681) (Поз. 10-19)							89652						
Сметная прибыль							57554						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 110681) (Поз. 10-19)							57554						
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы							**311667**					**542,8**	**24,49**
Раздел 5. Пусконаладочные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание		2	960,09	1920	1920				9,72	
21	**ГЭСНп01-12-027-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01	500 м кабеля		1,8	286,38	515	515				2,61	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							2435	2435				12,33	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							2800	2800				12,33	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 20-21)							365	365					
Накладные расходы							1540						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 2800) (Поз. 20-21)							1540						
Сметная прибыль							896						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 2800) (Поз. 20-21)							896						
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							**5236**					**12,33**	
Раздел 6. Материалы													
22	**с-ф ЦЗНС-21515 от 03.10.14**	Кабель АСБ 3х240-10 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,25%)*	км		1,96	854064,6	1673967				1673967		
23	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта КВтп-10-150/240 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		4	2316,85	9267				9267		
24	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта Стп-10-150/240Л *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		6	4481,78	26891				26891		
25	**с-ф 9000006529 от 29.12.15**	Сжиженный газ фракция пропан-бутановая (Баллон 50л) *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,69%)*	кг		20	33,08	662				662		
26	**с-ф 1307 от 28.12.15**	Изолента ПХВ 15ммх20м Safeline *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,05%)*	шт		10	28,11	281				281		
27	**с-ф 35437 от 21.12.15**	Растворитель 646 бут. 0,5л *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,22%)*	шт		5	32,23	161				161		
28	**с-ф 30 от 20.11.15**	Салфетка х/б (техническая) *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	шт		30	10,38	311				311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	**с-ф 449 от 18.11.15**	Песок речной Мкр-1,2 W-3% *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=38,11%)*	т		91,2	249,3	22736				22736		
30	**с-ф 3121 от 28.09.15**	Кирпич красный М-125 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,25%)*	шт		3360	6,92	23251				23251		
31	**с-ф 31408432 от 22.08.14**	Труба хризотилцементная безнапорная Д-150 мм L-3.95м *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,07%)*	шт		2	577,67	1155				1155		
32	**с-ф Б20000001049 от 05.11.15**	Щебень фракции 20/40 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=17,19%)*	т		5,3703	844,17	4533				4533		
33	**с-ф 948 от 05.09.11**	Асфальтобетон *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,92% к расх.)*	т		7,885	2354,96	18569				18569		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1781784				1781784		
Итого по разделу 6 Материалы							**1781784**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1979750	122810	75156	11896	1781784	777,27	50,15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1999956	141231	76941	13681	1781784	777,27	50,15
Накладные расходы							122387						
Сметная прибыль							75064						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							1861935					222,14	25,66
Итого Монтажные работы							330236					542,8	24,49
Итого Прочие затраты							5236					12,33	
Итого							2197407					777,27	50,15
НДС 18%							395533,26						
ВСЕГО по смете							**2592940,3**					**777,27**	**50,15**

Составил : _____ инженер СДО ООО "БСК" Гусев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 176-16

(локальная смета)

на Устройство трубопроводов методом ГНБ для реконструкции КЛ-6 кВ ПС Пресс до ТП-1546 по адресу ул. П. Сухова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____2014655,3 руб.

Средства на оплату труда _____313968 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Прокладка труб, прокол											
1	ГЭСН34-02-017-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход		2	9072,67	18145	4346	13799	3241		24,36	12,66
2	ГЭСН34-02-017-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01	1 переход		186	3495,32	650130	147331	502799	118097		825,84	461,28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							668275	151677	516598	121338		850,2	473,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							709228	174429	534799	139539		850,2	473,94
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1-2)							40953	22752	18201	18201			
Накладные расходы							266873						
В том числе, справочно:													
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 313968) (Поз. 1-2)							266873						
Сметная прибыль							163263						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 313968) (Поз. 1-2)							163263						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Прокладка труб, прокол							**1139364**					**850,2**	**473,94**
		Раздел 2. Материалы											
3	**с-ф ОМНП2470 от 23.09.15**	Труба SDR 17 ПЭ-100 160х9,5 питьевая *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,09%)*	м		997	569,68	567971				567971		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							567971				567971		
Итого по разделу 2 Материалы							**567971**						
							ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1236246	151677	516598	121338	567971	850,2	473,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1277199	174429	534799	139539	567971	850,2	473,94
Накладные расходы							266873						
Сметная прибыль							163263						
Итоги по смете:													
Прокладка и монтаж сетей связи							1139364					850,2	473,94
Материалы							567971						
Итого							1707335					850,2	473,94
НДС 18%							307320,3						
ВСЕГО по смете							**2014655,3**					**850,2**	**473,94**

Составил : _____ инженер СДО ООО "БСК" Гусев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

2017

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 157-16

(локальная смета)

на Реконструкция ТП-1546 со строительством РП с ТП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 17670551,92 руб.

Средства на оплату труда _____ 334780 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Монтаж фундамента											
1	**ГЭСН07-01-001-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т *(Районный к-т 15%)*	100 шт. сборных конструкций		0,6	63850,11	38310	14490	23820	7528		80,59	26,29
2	**ГЭСН07-01-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т *(Районный к-т 15%)*	100 шт. сборных конструкций		0,17	41773,62	7102	2733	4369	1525		15,57	5,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСН08-02-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м *(Районный к-т 15%)*	1 м3 кладки		2,55	1137,78	2901	2268	633	300		13,77	1,02
4	**ГЭСН11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *(Районный к-т 15%)*	100 м2 стяжки		0,242	6650,53	1609	1505	104	90		9,56	0,31
5	**ГЭСН08-01-003-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%)*	100 м2 изолируемой поверхности		0,774	4400,39	3406	3093	313			16,41	
6	**ГЭСН11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *(Районный к-т 15%)*	1 м3 подстилающего слоя		4,155	921,68	3830	2721	1109	501		15,5	2,29
7	**ГЭСН11-01-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: песчаных *(Районный к-т 15%)*	1 м3 подстилающего слоя		6,075	734,24	4461	3545	916	400		20,72	1,82
8	**ГЭСН01-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%)*	100 м3 уплотненного грунта		0,51	3546,81	1809	1080	729	340		6,39	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	**ГЭСНр69-12-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Приготовление растворов вручную: цементных *(Районный к-т 15%)*	1 м3 раствора		2,44	486,93	1188	1188				7,69	
10	**ГЭСН06-01-080-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200) *(Районный к-т 15%)*	100 м3 бетона		0,035	63987,02	2240	1633	607	319		10,56	1,46
11	**ГЭСН11-01-015-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм *(Районный к-т 15%)*	100 м2 покрытия		0,116	7753,58	899	738	161	79		4,69	0,33
12	**ГЭСН11-01-015-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 *(Районный к-т 15%; Изменение толщины до 100 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))*	100 м2 покрытия		0,116	3508,54	407	304	103	91		1,93	0,31
13	**ГЭСН06-01-030-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 200 мм *(Районный к-т 15%)*	100 м3 в деле		0,02	245677,09	4914	4073	841	388		23,8	1,32
14	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%)*	100 м3 грунта		0,125	23805,78	2976	2976				19,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	**ГЭСН01-01-004-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%)*	1000 м3 грунта		0,155	37173,73	5762	308	5454	2301		1,99	9,11
16	**ГЭСН01-02-061-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%)*	100 м3 грунта		0,125	14444,21	1806	1806				12,15	
17	**ГЭСН01-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%)*	1000 м3 грунта		0,07	5965,21	418		418	157			0,62
18	**ГЭСН16-07-006-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм *(Районный к-т 15%)*	1 сальник		52	424,34	22066	22066				122,72	
19	**ГЭСНм38-01-003-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *(Районный к-т 15%)*	1 т конструкций		0,442	25195,99	11137	10111	1026	146		53,04	0,59
20	**ГЭСН34-02-001-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий *(Районный к-т 15%)*	1 канало-километр трубопровода		0,104	24126,26	2509	2509				14,98	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							119750	79147	40603	14165		451,31	52,33
Накладные расходы							89826						
В том числе, справочно:													
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 13397) (Поз. 9-10, 19)							7502						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4782) (Поз. 14, 16)							3252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4186) (Поз. 8, 15, 17)							3391						
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 2509) (Поз. 20)							2133						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 4461) (Поз. 13)							3970						
104% = 122%*0,85 ФОТ (от 5661) (Поз. 3, 5)							5887						
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 9974) (Поз. 4, 6-7, 11-12)							10473						
109% = 128%*0,85 ФОТ (от 22066) (Поз. 18)							24052						
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 26276) (Поз. 1-2)							29166						
Сметная прибыль							49060						
В том числе, справочно:													
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 4782) (Поз. 14, 16)							1722						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4186) (Поз. 8, 15, 17)							1674						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 6970) (Поз. 13, 20)							3625						
60% = 75%*0,8 ФОТ (от 9974) (Поз. 4, 6-7, 11-12)							5984						
64% = 80%*0,8 ФОТ (от 5661) (Поз. 3, 5)							3623						
66% = 83%*0,8 ФОТ (от 22066) (Поз. 18)							14564						
68% = 85%*0,8 ФОТ (от 26276) (Поз. 1-2)							17868						
Итого по разделу 1 Монтаж фундамента							**258636**					**451,31**	**52,33**
		Раздел 2. Устройство отмостки											
21	**ГЭСН11-01-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: песчаных *(Районный к-т 15%)*	1 м3 подстилающего слоя		29	734,24	21293	16921	4372	1907		98,89	8,7
22	**ГЭСН01-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%)*	100 м3 уплотненного грунта		0,29	3546,81	1029	614	415	193		3,63	0,88
23	**ГЭСН11-01-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: песчаных *(Районный к-т 15%)*	1 м3 подстилающего слоя		2,65	734,24	1946	1546	400	174		9,04	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	**ГЭСН11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *(Районный к-т 15%)*	1 м3 подстилающего слоя		8,7	921,68	8019	5696	2323	1049		32,45	4,79
25	**ГЭСН27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *(Районный к-т 15%)*	100 м2 покрытия		0,725	2942,37	2133	2018	115	9		10,96	0,04
26	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 *(Районный к-т 15%; Толщина 120 мм ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18))*	100 м2 покрытия		0,53	8002,62	4241	4074	167			22,13	
27	**ГЭСН27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 *(Районный к-т 15%; Толщина 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	100 м2 покрытия		0,195	889,18	173	167	6			0,9	
28	**ГЭСН27-02-010-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *(Районный к-т 15%)*	100 м бортового камня		0,643	13338,5	8577	8196	381	129		48,92	0,44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							47411	39232	8179	3461		226,92	15,65
Накладные расходы							46970						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 807) (Поз. 22)							654						
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 27293) (Поз. 21, 23-24)							28658						
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 14593) (Поз. 25-28)							17658						
Сметная прибыль							27790						
В том числе, справочно:													
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 807) (Поз. 22)							323						
60% = 75%*0,8 ФОТ (от 27293) (Поз. 21, 23-24)							16376						
76% = 95%*0,8 ФОТ (от 14593) (Поз. 25-28)							11091						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 2 Устройство отмостки							**122171**					**226,92**	**15,65**
		Раздел 3. Монтаж контура заземления											
29	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%)*	100 м3 грунта		0,015	23805,78	357	357				2,31	
30	**ГЭСН01-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%)*	1000 м3 грунта		0,0411	5965,21	245		245	92			0,36
31	**ГЭСН33-03-004-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м *(Районный к-т 15%)*	1 заземлитель		10	519,25	5193	1357	3836	1337		8,1	6,1
32	**ГЭСН33-03-003-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп *(Районный к-т 15%)*	100 м заземляющих устройств		0,6	3584,1	2150	1402	748			7,36	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							7945	3116	4829	1429		17,77	6,46
Накладные расходы							3963						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 357) (Поз. 29)							243						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 92) (Поз. 30)							75						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 4096) (Поз. 31-32)							3645						
Сметная прибыль							2132						
В том числе, справочно:													
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 357) (Поз. 29)							129						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 92) (Поз. 30)							37						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 4096) (Поз. 31-32)							1966						
Итого по разделу 3 Монтаж контура заземления							**14040**					**17,77**	**6,46**
		Раздел 4. Монтаж оборудования											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	**ГЭСНм08-01-062-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 7 т *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		2	16544,78	33090	16966	16124	3415		89	11,6
34	**ГЭСНм08-01-084-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		6	5154,85	30929	23104	7825	1343		121,2	4,56
35	**ГЭСНм08-01-084-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		3	5234,75	15704	13439	2265	389		70,5	1,32
36	**ГЭСНм08-03-571-05** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм *(Районный к-т 15%)*	1 м ширины по фронту		0,8	3206,13	2565	1108	1457	236		5,64	0,8
37	**ГЭСНм08-01-068-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2 *(Районный к-т 15%)*	100 м		0,17	23253,53	3953	3305	648	44		17,34	1,85
38	**ГЭСНм08-01-068-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 *(Районный к-т 15%)*	100 м		0,19	20326,14	3862	3249	613	39		17,04	1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	**ГЭСНм08-03-571-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм *(Районный к-т 15%)*	1 м ширины по фронту		5,74	2680,6	15387	6620	8767	1420		33,69	4,82
40	**ГЭСНм08-02-390-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *(Районный к-т 15%)*	100 м		0,75	3166,19	2375	2303	72	2		12,22	0,01
41	**ГЭСНм08-02-402-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 *(Районный к-т 15%)*	100 м		1,2	2552,86	3063	2737	326	35		14,69	0,12
42	**ГЭСНм08-03-574-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 *(Районный к-т 15%)*	100 жил		1,5	3317,79	4977	4951	26	4		25,2	0,02
43	**ГЭСН33-04-029-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами *(Районный к-т 15%)*	1 подстанция		5	5974,18	29871	12391	17480	6286		65	21,35
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							145776	90173	55603	13213		471,52	48,28
Накладные расходы							85237						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 84709) (Поз. 33-42)							68614						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18677) (Поз. 43)							16623						
Сметная прибыль							53014						
В том числе, справочно:													
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18677) (Поз. 43)							8965						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 84709) (Поз. 33-42)							44049						
Итого по разделу 4 Монтаж оборудования							**284027**					**471,52**	**48,28**

Раздел 5. Пусконаладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	**ГЭСНп01-03-008-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		5	5227,23	26136	26136				108	
45	**ГЭСНп01-03-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		12	1306,81	15682	15682				64,8	
46	**ГЭСНп01-02-017-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		10	1080,93	10809	10809				45	
47	**ГЭСНп01-04-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Максимальная токовая защита прямого действия с: двумя реле *(Районный к-т 15%)*	1 компл.		10	1267,42	12674	12674				50,4	
48	**ГЭСНп01-02-016-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ *(Районный к-т 15%)*	1 шт.		2	3458,98	6918	6918				28,8	
49	**ГЭСНп01-10-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) *(Районный к-т 15%)*	1 участок		2	5444,92	10890	10890				46,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	**ГЭСНп01-12-029-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание цепи вторичной коммутации *(Районный к-т 15%)*	1 испытание		20	386,73	7735	7735				32,4	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							90844	90844				376,38	
Накладные расходы							49964						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 90844) (Поз. 44-50)							49964						
Сметная прибыль							29070						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 90844) (Поз. 44-50)							29070						
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							**169878**					**376,38**	
		Раздел 6. Материалы											
51	**с-ф Ф10А00586 от 10.07.15**	Блок ФБС-24-4-6т *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,38%)*	шт		60	3003,77	180226				180226		
52	**с-ф Ф10А00586 от 10.07.15**	Блок ФБС 12-4-6т *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,27%)*	шт		17	2524,61	42918				42918		
53	**с-ф 449 от 18.11.15**	Песок речной Мкр-1,2 W-3% *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=38,11%)*	т		23,5	249,3	5859				5859		
54	**с-ф А2-ДЕК_13/6637 от 08.10.13**	Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш32,5Б 50кг (Искитим) *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,22%)*	шт		32,72	204,91	6705				6705		
55	**с-ф Б20000001049 от 05.11.15**	Щебень фракции 20/40 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=17,19%)*	т		40	844,17	33767				33767		
56	**с-ф 31408432 от 22.08.14**	Труба хризотилцементная безнапорная Д-150 мм L-3.95м *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,07%)*	шт		26	577,67	15019				15019		
57	**с-ф 3121 от 28.09.15**	Кирпич красный М-125 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,25%)*	шт		1020	6,92	7058				7058		
58	**с-ф 1223.002/2 от 23.12.15**	Сталь угловая 63/5 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,45%)*	т		0,1634	28373,44	4636				4636		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	**с-ф 0129.005/2 от 29.01.15**	Сталь Арматура №10 А-1 СТ3 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,39%)*	т		0,27869	30283,19	8440				8440		
60	**с-ф 35437 от 21.12.15**	Электроды ОК-46 4мм (6,6 кг/п) *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,23%)*	кг		21	96,69	2030				2030		
61	**с-ф 12717 от 21.10.13**	Сталь лист 2,5 (1,25х2,50) (г/к) ст3пс/сп *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,35%)*	т		0,004	22985,46	92				92		
62	**с-ф 1646 от 09.10.14**	Доска обрезная 25*150*6000 мм сосна 1-2 сорт *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=3,33%)*	м3		0,45	5429,2	2443				2443		
63	**с-ф 2665 от 26.11.15**	Раствор известковый *(Районный к-т 15%)*	м3		2	1779,66	3559				3559		
64	**с-ф А2-СС1_15/2927 от 23.09.2015**	Мастика МГТН битумная, холодного отверждения 20 кг *(Районный к-т 15%)*	шт		1	1527,12	1527				1527		
65	**с-ф 30879 от 15.11.13**	Саморез ШСММ 4,2х32 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,07%)*	шт		200	0,32	64				64		
66	**с-ф 41 от 30.09.15**	Асфальтобетонная смесь *(Районный к-т 15%)*	т		17,8	2542,37	45254				45254		
67	**с-ф 1223.002/2 от 23.12.15**	Арматура №12 А-1 СТ3 11,70 м *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,39%)*	т		0,054	23497,66	1269				1269		
68	**с-ф 1223.002/2 от 23.12.15**	Сталь круг Ф16 мм А-1 СТ3 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,39%)*	т		0,095	23497,63	2232				2232		
69	**с-ф 1553 от 21.07.15**	Трансформатор ТМГ-1000 УХЛ1 10/0,4кВ Д/Yн-11 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	шт		2	381048,5	762097				762097		
70	**коммерческое предложене ООО "Конструкция"**	Комплектное распределительное устройство 10кВ блочно-модульного типа утепленный вариант со встроенной трансформаторной подстанцией 7,9х13,3х2,4м *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	шт		1	13001100	13001100				13001100		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							14126295				14126295		
Итого по разделу 6 Материалы							**14126295**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							14538021	302512	109214	32268	14126295	1543,9	122,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							275958						
Сметная прибыль							161065						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							14559717					707,96	95,2
Итого Монтажные работы							245449					459,56	27,52
Итого Прочие затраты							169878					376,38	
Итого							14975044					1543,9	122,72
НДС 18%							2695507,9						
ВСЕГО по смете							**17670552**					**1543,9**	**122,72**

Составил: _____Инженер СДО ООО "БСК" Гусев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Нач. СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 164-16

(локальная смета)

на Монтаж телемеханики в РП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1993732,72 руб.

Средства на оплату труда _____ 302729 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж сетей связи													
1	**ГЭСНм10-04-088-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная	1 компл.		1	1657,6	1658	1658				10	
2	**ГЭСНм10-04-089-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	10 концов кабеля		0,2	1910,4	382	382				2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСНм10-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Антенна Г-образная	1 антенна		1	2933,11	2933	2933				18,1	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							4973	4973				30,1	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							5719	5719				30,1	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1-3)							746	746					
Накладные расходы							4461						
В том числе, справочно:													
78% = 92%*0.85 ФОТ (от 5719) (Поз. 1-3)							4461						
Сметная прибыль							2569						
В том числе, справочно:													
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3373) (Поз. 3)							1349						
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2346) (Поз. 1-2)							1220						
Итого по разделу 1 Монтаж сетей связи							**12749**					**30,1**	
Раздел 2. Электромонтажные работы													
4	**ГЭСНм08-03-572-07** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.		1	1524,54	1525	797	728	105		4,66	0,41
5	**ГЭСНм08-03-530-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А	1 шт.		15	461,11	6917	6579	338	38		41,1	0,15
6	**ГЭСНм08-02-402-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		2	2251,5	4503	3967	536	51		24,48	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	**ГЭСНм08-02-158-06** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10	1 шт.		32	69,62	2228	2228				13,44	
8	**ГЭСНм08-03-574-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил		2,7	2886,89	7795	7750	45	7		45,36	0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							22968	21321	1647	201		129,04	0,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							26196	24519	1677	231		129,04	0,79
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 4-8)							3228	3198	30	30			
Накладные расходы							20048						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 24750) (Поз. 4-8)							20048						
Сметная прибыль							12870						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 24750) (Поз. 4-8)							12870						
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**59114**					**129,04**	**0,79**
		Раздел 3. Пусконаладочные работы											
9	**ГЭСНп02-01-003-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	1 система		1	216092,8	216093	216093				770	
10	**ГЭСНп02-01-003-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-003-09	1 канал		8	2581,9	20655	20655				73,6	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							236748	236748				843,6	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							272260	272260				843,6	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 9-10)							35512	35512					
Накладные расходы							149743						
В том числе, справочно:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 272260) (Поз. 9-10)							149743						
Сметная прибыль							87123						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 272260) (Поз. 9-10)							87123						
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы							**509126**					**843,6**	
Раздел 4. Материалы													
11	**с-ф 44 от 27.02.14**	радиостанция мобильная Motorola CM140 146-174МГц, 25Вт, 8 каналов без дисплея *(Новый коэффициент МАТ=5,7%)*	шт		1	10838,73	10839				10839		
12	**с-ф БРЗ-3016 от 04.03.14**	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,28%)*	м		200	51,12	10224				10224		
13	**с-ф 265 от 21.02.14**	преобразователь измерительный МИР ПТ-02.00 *(Новый коэффициент МАТ=5,7%)*	шт		15	2431,1	36467				36467		
14	**с-ф 265 от 21.02.14**	преобразователь измерительный МИР ПН-23.080 *(Новый коэффициент МАТ=5,7%)*	шт		2	13696,61	27393				27393		
15	**с-ф УТ-1659 от 22.04.14**	Кабель РК-50 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,28%)*	м		60	61,54	3692				3692		
16		Модуль телемеханики *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2%)*	шт		1	1020000	1020000				1020000		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1108615				1108615		
Итого по разделу 4 Материалы							**1108615**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1373304	263042	1647	201	1108615	1002,74	0,79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1412790	302498	1677	231	1108615	1002,74	0,79
Накладные расходы							174252						
Сметная прибыль							102562						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							1108615						
Итого Монтажные работы							71863					159,14	0,79
Итого Прочие затраты							509126					843,6	
Итого							1689604					1002,74	0,79
НДС 18%							304128,72						
ВСЕГО по смете							**1993732,7**					**1002,74**	**0,79**

Составил: _____ инженер СДО ООО "БСК" Гусев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

" _____ " _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" _____ " _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 163-16

(локальная смета)

на Перезавод КЛ в проектируемом РП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 545119,88 руб.

Средства на оплату труда 71803 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Земляные работы													
1	**ГЭСН01-01-004-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,06552	34977,99	2292	113	2179	846		0,84	3,85
2	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,2808	20700,68	5813	5813				43,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСН01-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,0936	5672,9	531		531	182			0,83
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							8636	5926	2710	1028		44,08	4,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							9679	6815	2864	1182		44,08	4,68
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 2)							1043	889	154	154			
Накладные расходы							5609						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 6685) (Поз. 2)							4546						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1312) (Поз. 1, 3)							1063						
Сметная прибыль							2932						
В том числе, справочно:													
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 6685) (Поз. 2)							2407						
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1312) (Поз. 1, 3)							525						
Итого по разделу 1 Земляные работы							**18220**					**44,08**	**4,68**
		Раздел 2. Электромонтажные работы											
4	**ГЭСН34-02-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	1 канало-километр трубопровода		0,13	19376,77	2519	2519				17,29	
5	**ГЭСНм08-02-148-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля		1,3	4298,42	5588	4965	623	67		29,95	0,26
6	**ГЭСНм08-02-163-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2	1 шт.		15	265,22	3978	3978				24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	**ГЭСНм08-02-166-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ: без заливки кожуха массой, сечение жил до 185 мм2	1 шт.		15	2012,93	30194	29439	755	115		177,6	0,45
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							42279	40901	1378	182		248,84	0,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							48441	47036	1405	209		248,84	0,71
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 4-7)							6162	6135	27	27			
Накладные расходы							38384						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 44348) (Поз. 5-7)							35922						
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 2897) (Поз. 4)							2462						
Сметная прибыль							24567						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 47245) (Поз. 4-7)							24567						
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**111392**					**248,84**	**0,71**
		Раздел 3. Пусконаладочные работы											
8	**ГЭСНп01-12-027-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание		15	960,09	14401	14401				72,9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							14401	14401				72,9	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							16561	16561				72,9	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 8)							2160	2160					
Накладные расходы							9109						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 16561) (Поз. 8)							9109						
Сметная прибыль							5300						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 16561) (Поз. 8)							5300						
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы							**30970**					**72,9**	
		Раздел 4. Материалы											
9	**с-ф 6189 от 14.09.15**	Кабель АСБ 3х185-10 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,25%)*	км		0,13	931545,16	121101				121101		
10	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта КВтп-10-150/240 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		15	2316,85	34753				34753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	**с-ф 48 от 17.08.15**	Муфта Стп-10-150/240Л *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	комплект		15	4481,78	67227				67227		
12	**с-ф 9000006529 от 29.12.15**	Сжиженный газ фракция пропан-бутановая (Баллон 50л) *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=4,69%)*	кг		60	33,08	1985				1985		
13	**с-ф 1307 от 28.12.15**	Изолента ПХВ 15ммх20м Safeline *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,05%)*	шт		30	28,11	843				843		
14	**с-ф 35437 от 21.12.15**	Растворитель 646 бут. 0,5л *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,22%)*	шт		15	32,23	483				483		
15	**с-ф 30 от 20.11.15**	Салфетка х/б (техническая) *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	шт		90	10,38	934				934		
16	**с-ф ОМНП2470 от 23.09.15**	Труба SDR 17 ПЭ-100 160х9,5 питьевая *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,09%)*	м		130	569,68	74058				74058		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							301384				301384		
Итого по разделу 4 Материалы							**301384**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							366700	61228	4088	1210	301384	365,82	5,39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							376065	70412	4269	1391	301384	365,82	5,39
Накладные расходы							53102						
Сметная прибыль							32799						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							326469					61,37	4,68
Итого Монтажные работы							104527					231,55	0,71
Итого Прочие затраты							30970					72,9	
Итого							461966					365,82	5,39
НДС 18%							83153,88						
ВСЕГО по смете							**545119,88**					**365,82**	**5,39**

Составил : _____ инженер СДО ООО "БСК" Гусев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Подписано цифровой подписью: ООО " БСК "
DN: 1.2.643.3.141.1.1=120A32323030303131303230, 1.2.643.3.131.1.1=120C303032323231303730303633, email=son@bges.ru, c=RU, st=22 Алтайский край, l=г Барнаул, o=ООО " БСК ", ou=0, cn=ООО " БСК ", 1.2.840.113549.1.9.2=2221070063-220250001-04110 1187000, title=Генеральный директор, sn=Портнягин, givenName=Сергей Анатольевич, street=ул Деповская, дом 19, 1.2.643.100.1=120D31303532323031393136393735, 1.2.643.100.3=120B3033393436353138373836
Дата: 2016.02.29 13:51:40 +06'00'