Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 127-16

(локальная смета)

на Реконструкция ПС Кристалл (устройство кабельных лотков)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 263816,14 руб.

Средства на оплату труда _____ 45240 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство кабельных лотков												
1	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ* *ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99* *НР (23736 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (12120 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1 м3	10	3538,77	1654,15	1884,62	870,92	35388	16542	18846	8709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98* *НР (1886 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (860 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м3 грунта	0,1 *10 / 100*	27731,07	27731,07			2773	2773		
3	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-036-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,948; ЗПМ=20,985* *НР (9 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (4 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,1 *100 / 1000*	299,15		299,15	105,58	30		30	11
4	**ТЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР11-01-002-04 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,637; ЗПМ=20,99; МАТ=8,922* *НР (9403 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ* *СП (4567 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	10	2158,84	762,74	306,55	132,76	21588	7627	3066	1328
5	**ТЕР07-06-001-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-06-001-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,977; ЗПМ=20,978; МАТ=6,601* *НР (7521 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ* *СП (3930 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ*	100 м3 сборных конструкций	0,06974 *(0,008*78+0,07*41+0,029*120) / 100*	212120,23	79059,87	60463,62	18089	14793	5514	4217	1262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ТССЦ-403-0486** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бруски Б5 *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-403-0486 Перемычки железобетонные (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=5,743*	м3	0,624 *0,008*78*	14298,75				8922			
7	**ТССЦ-403-0059** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-403-0059 Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=7,568*	м3	2,87 *0,07*41*	7697,26				22091			
8	**ТССЦ-403-0693** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Плиты перекрытий железобетонные *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=5,051*	м3	3,48 *0,029*120*	12875,05				44805			
9	**ТССЦ-402-0002** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки 50 *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.)* *МАТ=5,639*	м3	0,504	1906,26				961			
10	**ТЕР08-02-001-09** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Кладка стен приямков и каналов *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-02-001-09 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,309; ЗПМ=20,98; МАТ=9,891* *НР (1533 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (796 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1 м3 кладки	1	5856,7	1357,34	263,64	116,71	5857	1357	264	117
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									157208	33813	26423	11427
Накладные расходы									44088			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2773) (Поз. 2)									1886			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 11) (Поз. 3)									9			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 25251) (Поз. 1)									23736			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 1474) (Поз. 10)									1533			
105% = 123%*0.85 ФОТ (от 8955) (Поз. 4)									9403			
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 6776) (Поз. 5-9)									7521			
Сметная прибыль									22277			
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2773) (Поз. 2)									860			
34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11) (Поз. 3)									4			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25251) (Поз. 1)									12120			
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8955) (Поз. 4)									4567			
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1474) (Поз. 10)									796			
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6776) (Поз. 5-9)									3930			
Итого по разделу 1 Устройство кабельных лотков									**223573**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									157208	33813	26423	11427
Накладные расходы									44088			
Сметная прибыль									22277			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									71244			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									5519			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									43			
Полы									35558			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									103023			
Конструкции из кирпича и блоков									8186			
Итого									223573			
НДС 18%									40243,14			
ВСЕГО по смете									**263816,14**			

Составил: _____Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____"_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____"_____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 134-16

(локальная смета)

на Реконструкция ПС Кристалл (монтаж ограждения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 752831,74 руб.

Средства на оплату труда 169860 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Забор												
1	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99 НР (5696 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (3394 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	2	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	8493	3970	4523	2090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Шурфление кабеля) *(Районный к-т 15%;* *Прил.1.12 п.3.188Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98* *НР (2059 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (1090 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,07 *7 / 100*	43260,46	43260,46			3028	3028		
3	**ТЕР07-01-054-09** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	(прим.)Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-01-054-09 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,913; ЗПМ=20,977; МАТ=11,038* *НР (112742 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ* *СП (69067 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 м ограды	1,44 *144 / 100*	145475,34	62559,46	25887,94	7974,52	209484	90086	37279	11483
4	**ТССЦ-404-0005** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=10,895*	1000 шт.	-0,023	9238,74				-212			
5	**ТССЦ-101-0873** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-0873 Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=15,194*	м2	-288	238,55				-68702			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ТССЦ-103-1512** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-103-1512 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=3,319*	м	205	192,44				39450			
7	**ТССЦ-103-1522** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-103-1522 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=3,558*	м	10,5	259,34				2723			
8	**ТССЦ-103-1466** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-103-1466 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,484*	м	300	42,82				12846			
9	**Прайс**	Сетка сварная рулонная (Цвет RAL 6005-зеленый) (М=7720/1,18/5,26*1,02) *(Районный к-т 15%;* *заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *с-ф Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. МАТ=5,26*	шт	5,76 *144/25*	6673,24				38438			
10	**ТЕРм38-01-006-08** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм38-01-006-08 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,956; ЗПМ=20,97; МАТ=5,245* *НР (27900 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ* *СП (19928 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	2,008	69944,1	24527,51	13989,6	284,08	140448	49251	28091	570
11	**ТССЦ-101-1139** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-1139 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=5,314*	т	-2,128	28672,75				-61016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ТЕР09-05-003-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Постановка болтов: высокопрочных *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР09-05-003-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,088; МАТ=6,006* *НР (264 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (233 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 шт. болтов	0,08 *8 / 100*	6350,89	4288,43	86,24		508	343	7	
13	**с-ф БСК00000008 от 20.01.16**	Замок для ТП (М=1000/5,26*1,02) *(Районный к-т 15%;* *заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *с-ф Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.* *МАТ=5,26*	шт	2	1019,98				2040			
14	**ТЕР15-04-030-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР15-04-030-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,247; ЗПМ=19,923; МАТ=4,049* *НР (4434 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (2192 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5 *50 / 100*	11774,48	9960,28	44,06	3,78	5887	4980	22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**ТЕР09-08-002-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-002-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=11,852; ЗПМ=20,99; МАТ=6,195 НР (3124 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (2759 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 м	1,54 *154 / 100*	3310,08	1997,05	1045,91	637,62	5098	3075	1611	982
16	**ТССЦ-101-6422** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей *(Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6422 Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=0,961*	м	154	289,6				44598			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									383111	154733	71533	15127
Накладные расходы									156219			
В том числе, справочно:												
56% = 66%*0.85 ФОТ (от 49821) (Поз. 10)									27900			
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3028) (Поз. 2)									2059			
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 4400) (Поз. 6-9, 12-13, 15-16)									3388			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 4982) (Поз. 14)									4434			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 6060) (Поз. 1)									5696			
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 101569) (Поз. 3-5)									112742			
Сметная прибыль									98663			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 49821) (Поз. 10)									19928			
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 3028) (Поз. 2)									1090			
44% = 55%*0.8 ФОТ (от 4982) (Поз. 14)									2192			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 6060) (Поз. 1)									3394			
68% = 85%*0.8 ФОТ (от 105969) (Поз. 3-9, 12-13, 15-16)									72059			
Итого по разделу 1 Забор									**637993**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									383111	154733	71533	15127
Накладные расходы									156219			
Сметная прибыль									98663			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									510733			
Итого Монтажные работы									127260			
Итого									637993			
НДС 18%									114838,74			
ВСЕГО по смете									**752831,74**			

Составил: _____Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 133-16

(локальная смета)

на Реконструкция фундаментов оборудования на территории ОРУ ПС Кристалл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1482070,56 руб.

Средства на оплату труда _____ 282643 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99* *НР (56966 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (33937 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	20	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	84930	39700	45230	20902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕР09-02-009-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 *(Районный к-т 15%;* *Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР09-02-009-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,318; ЗПМ=20,987; МАТ=5,355* *НР (4063 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (3588 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	1 т конструкций	1	8768,92	3940,86	4828,06	1335,21	8769	3941	4828	1335
3	**ТЕР01-01-004-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-004-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,346; ЗПМ=20,988* *НР (653 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (322 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,036 *36 / 1000*	52074,82	2778,82	49296	19614,4	1875	100	1775	706
4	**ТЕР01-01-033-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-033-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,949; ЗПМ=20,988* *НР (300 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (148 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,125 *125 / 1000*	8380,03		8380,03	2960,79	1048		1048	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342 НР (73086 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (44976 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	100	2189,23	542,71	365,85	160,04	218923	54271	36585	16004
6	**ТЕР01-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-036-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,948; ЗПМ=20,985 НР (11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,1 *100 / 1000*	358,98		358,98	126,69	36		36	13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									315581	98012	89502	39330
Накладные расходы									135078			
В том числе, справочно:												
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 5276) (Поз. 2)									4063			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1189) (Поз. 3-4, 6)									963			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 60602) (Поз. 1)									56966			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 70275) (Поз. 5)									73086			
Сметная прибыль									82977			
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1189) (Поз. 3-4, 6)									476			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 60602) (Поз. 1)									33937			
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 70275) (Поз. 5)									44976			
68% = 85%*0.8 ФОТ (от 5276) (Поз. 2)									3588			
Итого по разделу 1 Подготовительные работы									**533636**			
Раздел 2. Фундамент под оборудование ФМ1 (4шт)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99* *НР (12817 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (7636 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	4,5	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	19109	8932	10177	4703
8	**ТЕР01-01-014-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-014-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,259; ЗПМ=20,988; МАТ=8,347* *НР (224 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (111 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0075 *7,5 / 1000*	84181,83	6767,93	77383,44	30072,38	631	51	580	226
9	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-057-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,37; ЗПМ=20,987* *НР (170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (90 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0075 *0,75 / 100*	33277,28	33277,28			250	250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦпг-03-21-01-001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	16 *10*1,6*	27,29		27,29		437		437	
11	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987* *НР (96 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (48 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,0312 *3,12 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	154	92	62	27
12	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342* *НР (1827 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (1124 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	2,5	2189,23	542,71	365,85	160,04	5473	1357	915	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (2232 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1304 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04 *4 / 100*	625428,89	52089,77	26617,24	10597,15	25017	2084	1065	424
14	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	-4,06	3163,43				-12844			
15	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%;* *Поправка по морозостойкости с F50 до F150 МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	4,06	3226,7				13100			
16	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178* *НР (616 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (379 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,106 *10,6 / 100*	13337,68	5583,28	608,87		1414	592	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	**ТЕР46-03-014-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-03-014-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,546* *НР (315 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (188 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	100 отверстий	0,16 *16 / 100*	2998,18	2089,78	908,4		480	335	145	
18	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-015-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,631; ЗПМ=20,984; МАТ=4,147* *НР (1835 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1072 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	1 т	0,02664 *1,665*16/1000*	129089,87	77298,94	779,43	97,37	3439	2059	21	3
19	**с-ф 474 от 15.01.16**	Химический анкер 410ML AC100-NORDIC (М=1058,69/5,26*1,02) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *материалы Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. МАТ=5,26*	шт	16	1058,68				16939			
20	**ТЕР01-01-033-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-033-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,949; ЗПМ=20,988* *НР (19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (10 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,008 *8 / 1000*	8380,03		8380,03	2960,79	67		67	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987 НР (249 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (123 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,08 *8 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	395	237	158	70
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									74061	15989	13692	5877
Накладные расходы									20401			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 250) (Поз. 9)									170			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 727) (Поз. 8, 11, 20-21)									589			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 4570) (Поз. 13-15, 18)									4067			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 13970) (Поз. 7, 17)									13132			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 2349) (Поз. 12, 16)									2443			
Сметная прибыль									12083			
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 250) (Поз. 9)									90			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 727) (Поз. 8, 11, 20-21)									291			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 4570) (Поз. 13-15, 18)									2376			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 13970) (Поз. 7, 17)									7823			
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2349) (Поз. 12, 16)									1503			
Итого по разделу 2 Фундамент под оборудование ФМ1 (4шт)									**106545**			
Раздел 3. Фундамент под РТВ ФМ3 (4 шт)												
22	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99 НР (14242 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (8485 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	5	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	21233	9925	11308	5226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**ТЕР01-01-014-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-014-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,259; ЗПМ=20,988; МАТ=8,347 НР (507 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (250 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,017 *17 / 1000*	84181,83	6767,93	77383,44	30072,38	1431	115	1316	511
24	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-057-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,37; ЗПМ=20,987 НР (453 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (240 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,02 *2 / 100*	33277,28	33277,28			666	666		
25	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	32 *20*1,6*	27,29		27,29		873		873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987* *НР (249 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (123 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,08 *8 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	395	237	158	70
27	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342* *НР (4385 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (2698 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	6	2189,23	542,71	365,85	160,04	13135	3256	2195	960
28	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (5579 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (3260 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1 *10 / 100*	625428,89	52089,77	26617,24	10597,15	62543	5209	2662	1060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	-10,15	3163,43				-32109			
30	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%;* *Поправка по морозостойкости с F50 до F150 МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	10,15	3226,7				32751			
31	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178* *НР (1626 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (1000 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,28 *28 / 100*	13337,68	5583,28	608,87		3735	1563	170	
32	**ТЕР46-03-014-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-03-014-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,546* *НР (629 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (375 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	100 отверстий	0,32 *32 / 100*	2998,18	2089,78	908,4		959	669	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-015-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,631; ЗПМ=20,984; МАТ=4,147* *НР (3669 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (2144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	1 т	0,05328 *1,665*32/1000*	129089,87	77298,94	779,43	97,37	6878	4118	42	5
34	**с-ф 474 от 15.01.16**	Химический анкер 410ML AC100-NORDIC (М=1058,69/5,26*1,02) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *материалы Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. МАТ=5,26*	шт	32	1058,68				33878			
35	**ТЕР01-01-033-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-033-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,949; ЗПМ=20,988* *НР (48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (24 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,02 *20 / 1000*	8380,03		8380,03	2960,79	168		168	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987 НР (622 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (307 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,2 *20 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	987	592	395	176
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									147523	26350	19577	8067
Накладные расходы									32009			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 666) (Поз. 24)									453			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1760) (Поз. 23, 26, 35-36)									1426			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 10392) (Поз. 28-30, 33)									9249			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 15820) (Поз. 22, 32)									14871			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 5779) (Поз. 27, 31)									6010			
Сметная прибыль									18906			
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 666) (Поз. 24)									240			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1760) (Поз. 23, 26, 35-36)									704			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 10392) (Поз. 28-30, 33)									5404			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 15820) (Поз. 22, 32)									8859			
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 5779) (Поз. 27, 31)									3699			
Итого по разделу 3 Фундамент под РТВ ФМ3 (4 шт)									**198438**			
		Раздел 4. Фундамент ФМ6 (6шт)										
37	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99 НР (11393 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (6787 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	4	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	16986	7940	9046	4180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**ТЕР01-01-014-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-014-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,259; ЗПМ=20,988; МАТ=8,347* *НР (448 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (221 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,015 *15 / 1000*	84181,83	6767,93	77383,44	30072,38	1263	102	1161	451
39	**ТЕР01-01-004-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-004-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,346; ЗПМ=20,988* *НР (181 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (90 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,01 *10 / 1000*	52074,82	2778,82	49296	19614,4	521	28	493	196
40	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-057-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,37; ЗПМ=20,987* *НР (453 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (240 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,02 *2 / 100*	33277,28	33277,28			666	666		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦпг-03-21-01-001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	24 *15*1,6*	27,29		27,29		655		655	
42	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987* *НР (168 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (83 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,054 *5,4 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	266	160	106	48
43	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342* *НР (3947 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (2429 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	5,4	2189,23	542,71	365,85	160,04	11822	2931	1976	864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (4407 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (2575 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,079 *7,9 / 100*	625428,89	52089,77	26617,24	10597,15	49409	4115	2103	837
45	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	-8,019	3163,43				-25368			
46	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%;* *Поправка по морозостойкости с F50 до F150 МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	8,019	3226,7				25875			
47	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178* *НР (1800 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (1108 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,31 *31 / 100*	13337,68	5583,28	608,87		4135	1731	189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**ТЕР46-03-014-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-03-014-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,546* *НР (472 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (281 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	100 отверстий	0,24 *24 / 100*	2998,18	2089,78	908,4		720	502	218	
49	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-015-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,631; ЗПМ=20,984; МАТ=4,147* *НР (2753 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1608 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	1 т	0,03996 *1,665*24/1000*	129089,87	77298,94	779,43	97,37	5158	3089	31	4
50	**с-ф 474 от 15.01.16**	Химический анкер 410ML AC100-NORDIC (М=1058,69/5,26*1,02) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *материалы Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. МАТ=5,26*	шт	24	1058,68				25408			
51	**ТЕР01-01-033-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-033-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,949; ЗПМ=20,988* *НР (36 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,015 *15 / 1000*	8380,03		8380,03	2960,79	126		126	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987 НР (467 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (230 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,15 *15 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	740	444	296	132
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									118382	21708	16400	6756
Накладные расходы									26525			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 666) (Поз. 40)									453			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1605) (Поз. 38-39, 42, 51-52)									1300			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 8045) (Поз. 44-46, 49)									7160			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 12622) (Поз. 37, 48)									11865			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 5526) (Поз. 43, 47)									5747			
Сметная прибыль									15670			
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 666) (Поз. 40)									240			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1605) (Поз. 38-39, 42, 51-52)									642			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8045) (Поз. 44-46, 49)									4183			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 12622) (Поз. 37, 48)									7068			
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 5526) (Поз. 43, 47)									3537			
Итого по разделу 4 Фундамент ФМ6 (6шт)									**160577**			
Раздел 5. Фундамент под стойку ошиновки ФМ5 (2 шт)												
53	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99 НР (2848 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1697 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	1	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	4247	1985	2262	1045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**ТЕР01-01-014-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-014-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,259; ЗПМ=20,988; МАТ=8,347* *НР (71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (35 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0024 *2,4 / 1000*	84181,83	6767,93	77383,44	30072,38	202	16	186	72
55	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-057-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,37; ЗПМ=20,987* *НР (113 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (60 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,005 *0,5 / 100*	33277,28	33277,28			166	166		
56	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦпг-03-21-01-001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	8 *5*1,6*	27,29		27,29		218		218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987* *НР (25 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (12 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,008 *0,8 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	39	24	15	7
58	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342* *НР (584 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (360 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	0,8	2189,23	542,71	365,85	160,04	1751	434	293	128
59	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (306 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (179 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0055 *0,55 / 100*	625428,89	52089,77	26617,24	10597,15	3440	286	146	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	-0,5583	3163,43				-1766			
61	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%; Поправка по морозостойкости с F50 до F150 МАТ=2% к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	0,5583	3226,7				1801			
62	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178 НР (157 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,027 *2,7 / 100*	13337,68	5583,28	608,87		360	151	16	
63	**ТЕР46-03-014-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-014-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,546 НР (157 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (94 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	100 отверстий	0,08 *8 / 100*	2998,18	2089,78	908,4		240	167	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-015-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,631; ЗПМ=20,984; МАТ=4,147* *НР (587 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (343 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	1 т	0,00852 *1,065*8/1000*	129089,87	77298,94	779,43	97,37	1100	659	7	1
65	**с-ф 474 от 15.01.16**	Химический анкер 410ML AC100-NORDIC (М=1058,69/5,26*1,02) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *материалы Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. МАТ=5,26*	шт	8	1058,68				8469			
66	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *тер Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98* *НР (206 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (109 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,015 *1,5 / 100*	20194,57	20194,57			303	303		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									20570	4191	3216	1311
Накладные расходы									5056			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 469) (Поз. 55, 66)									319			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 119) (Поз. 54, 57)									96			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 1004) (Поз. 59-61, 64)									894			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 3197) (Поз. 53, 63)									3005			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 713) (Поз. 58, 62)									742			
Сметная прибыль									2985			
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 469) (Поз. 55, 66)									169			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 119) (Поз. 54, 57)									48			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1004) (Поз. 59-61, 64)									522			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 3197) (Поз. 53, 63)									1790			
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 713) (Поз. 58, 62)									456			
Итого по разделу 5 Фундамент под стойку ошиновки ФМ5 (2 шт)									**28611**			
Раздел 6. Фундамент под площадку ФМ4 (2 шт)												
67	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99* *НР (12817 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (7636 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	4,5	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	19109	8932	10177	4703
68	**ТЕР01-01-014-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-014-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,259; ЗПМ=20,988; МАТ=8,347* *НР (448 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (221 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,015 *15 / 1000*	84181,83	6767,93	77383,44	30072,38	1263	102	1161	451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-057-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,37; ЗПМ=20,987 НР (453 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (240 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,02 *2 / 100*	33277,28	33277,28			666	666		
70	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза *(Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	32 *20*1,6*	27,29		27,29		873		873	
71	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987 НР (336 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (166 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,108 *10,8 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	533	320	213	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342* *НР (4385 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (2698 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	6	2189,23	542,71	365,85	160,04	13135	3256	2195	960
73	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (2455 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1434 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,044 *4,4 / 100*	625428,89	52089,77	26617,24	10597,15	27519	2292	1171	466
74	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	-4,466	3163,43				-14128			
75	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%;* *Поправка по морозостойкости с F50 до F150 МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	4,466	3226,7				14410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178* *НР (987 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (607 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,17 *17 / 100*	13337,68	5583,28	608,87		2267	949	104	
77	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *тер Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98* *НР (824 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (436 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,06 *6 / 100*	20194,57	20194,57			1212	1212		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									66859	17729	15894	6675
Накладные расходы									22705			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1878) (Поз. 69, 77)									1277			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 968) (Поз. 68, 71)									784			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 2758) (Поз. 73-75)									2455			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 13635) (Поз. 67)									12817			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 5165) (Поз. 72, 76)									5372			
Сметная прибыль									13439			
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1878) (Поз. 69, 77)									676			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 968) (Поз. 68, 71)									387			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2758) (Поз. 73-75)									1434			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 13635) (Поз. 67)									7636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 5165) (Поз. 72, 76)									3306			
Итого по разделу 6 Фундамент под площадку ФМ4 (2 шт)									**103003**			
	Раздел 7. Фундамент под площадку ФМ7 (1 шт)											
78	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99* *НР (6836 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (4072 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	2,4	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	10192	4764	5428	2508
79	**ТЕР01-01-014-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-014-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,259; ЗПМ=20,988; МАТ=8,347* *НР (179 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (88 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,006 *6 / 1000*	84181,83	6767,93	77383,44	30072,38	505	41	464	180
80	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-057-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,37; ЗПМ=20,987* *НР (226 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (120 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,01 *1 / 100*	33277,28	33277,28			333	333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦпг-03-21-01-001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	8 *5*1,6*	27,29		27,29		218		218	
82	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987* *НР (37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,012 *1,2 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	59	35	24	11
83	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342* *НР (877 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (540 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	1,2	2189,23	542,71	365,85	160,04	2627	651	439	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (1395 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (815 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,025 *2,5 / 100*	625428,89	52089,77	26617,24	10597,15	15636	1302	665	265
85	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	-2,538	3163,43				-8029			
86	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%;* *Поправка по морозостойкости с F50 до F150 МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	2,538	3226,7				8189			
87	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178* *НР (348 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (214 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,06 *6 / 100*	13337,68	5583,28	608,87		800	335	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *тер Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98* *НР (962 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (509 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,07 *7 / 100*	20194,57	20194,57			1414	1414		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									31944	8875	7275	3156
Накладные расходы									10860			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1747) (Поз. 80, 88)									1188			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 267) (Поз. 79, 82)									216			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 1567) (Поз. 84-86)									1395			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 7272) (Поз. 78)									6836			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 1178) (Поз. 83, 87)									1225			
Сметная прибыль									6377			
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1747) (Поз. 80, 88)									629			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 267) (Поз. 79, 82)									107			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1567) (Поз. 84-86)									815			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 7272) (Поз. 78)									4072			
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 1178) (Поз. 83, 87)									754			
Итого по разделу 7 Фундамент под площадку ФМ7 (1 шт)									**49181**			
Раздел 8. Фундамент молниеотвода (2 шт)												
89	**ТЕР46-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,67; ЗПМ=20,99* *НР (11393 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (6787 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	1 м3	4	4246,52	1984,98	2261,54	1045,1	16986	7940	9046	4180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	**ТЕР01-01-014-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-014-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,259; ЗПМ=20,988; МАТ=8,347* *НР (224 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (111 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,00751 *7,51 / 1000*	84181,83	6767,93	77383,44	30072,38	632	51	581	226
91	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-057-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,37; ЗПМ=20,987* *НР (181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (96 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,008 *0,8 / 100*	33277,28	33277,28			266	266		
92	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦпг-03-21-01-001 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	6,4 *4*1,6*	27,29		27,29		175		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987* *НР (49 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (24 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,016 *1,6 / 100*	4933,98	2957,96	1976,02	880,45	79	47	32	14
94	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-002-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,771; ЗПМ=20,99; МАТ=8,342* *НР (211 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (130 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 основания	0,29	2189,23	542,71	365,85	160,04	635	157	106	46
95	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (2232 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1304 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04 *4 / 100*	625428,89	52089,77	26617,24	10597,15	25017	2084	1065	424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	-4,06	3163,43				-12844			
97	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *(Районный к-т 15%;* *Поправка по морозостойкости с F50 до F150 МАТ=2% к расх.;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=4,894*	м3	4,06	3226,7				13100			
98	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-015-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,631; ЗПМ=20,984; МАТ=4,147* *НР (587 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (343 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	1 т	0,00852 *1,065*8/1000*	129089,87	77298,94	779,43	97,37	1100	659	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178* *НР (1045 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (643 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,18 *18 / 100*	13337,68	5583,28	608,87		2401	1005	110	
100	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *тер Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98* *НР (1032 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (546 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0751 *7,51 / 100*	20194,57	20194,57			1517	1517		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									49064	13726	11122	4891
Накладные расходы									16955			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1783) (Поз. 91, 100)									1212			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 338) (Поз. 90, 93)									274			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 3168) (Поз. 95-98)									2820			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 12120) (Поз. 89)									11393			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 1208) (Поз. 94, 99)									1256			
Сметная прибыль									9984			
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 1783) (Поз. 91, 100)									642			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 338) (Поз. 90, 93)									135			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 3168) (Поз. 95-98)									1647			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 12120) (Поз. 89)									6787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 1208) (Поз. 94, 99)									773			
Итого по разделу 8 Фундамент молниеотвода (2 шт)									**76003**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									823984	206580	176678	76063
Накладные расходы									269587			
Сметная прибыль									162421			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									404048			
Строительные металлические конструкции									16420			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									21852			
Конструкции из кирпича и блоков									437498			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									15216			
Перевозка грузов автотранспортом									3449			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									272815			
Материалы									84694			
Итого									1255992			
НДС 18%									226078,56			
ВСЕГО по смете									**1482070,56**			

Составил: _____ Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 132-16

(локальная смета)

на Реконструкция ПС Кристалл (монтаж внутренней кабельной эстакады)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 264377,82 руб.

Средства на оплату труда _____ 82984 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кабельная эстакада												
1	**ТЕРм08-02-153-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-153-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2016-1 кв.) ОЗП=20,72; ЭМ=3,919; ЗПМ=20,72; МАТ=3,851* *НР (67217 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (43152 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м трассы	2,3085 *(18+11,3+45,2+11,3+5,9+23,6+12+14,34+57,36+6,37+25,48) / 100*	49244,24	29851,72	17271,55	6095,15	113680	68913	39871	14071
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									113680	68913	39871	14071
Накладные расходы									67217			
В том числе, справочно:												
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 82984) (Поз. 1)									67217			
Сметная прибыль									43152			
В том числе, справочно:												
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 82984) (Поз. 1)									43152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Кабельная эстакада									**224049**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									113680	68913	39871	14071
Накладные расходы									67217			
Сметная прибыль									43152			
Итоги по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах									224049			
Итого									224049			
НДС 18%									40328,82			
ВСЕГО по смете									**264377,82**			

Составил: _____Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 138-16

(локальная смета)

на Реконструкция ПС Кристалл (оборудование 1-ой секции 110 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 9823261,64 руб.

Средства на оплату труда 280662 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Электромонтажные работы											
2	**ГЭСНм08-01-011-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 полюса)		3	12955,98	38868	21542	17326	6853		129,96	31,39
3	**ГЭСНм08-01-006-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Трансформатор тока напряжением: 110 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		3	8721,7	26165	15038	11127	2286		90,72	8,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	**ГЭСНм08-01-008-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель воздушный напряжением: 110 кВ, тип ВВУ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		1	116329,61	116330	55894	60436	19891		337,2	85,08
5	**ГЭСНм08-01-015-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разрядник вентильный напряжением: 110 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		4	11856	47424	24347	23077	6996		146,88	28,32
6	**ГЭСНм08-01-013-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 шт.		1	5581,69	5582	2566	3016	1582		15,48	7,82
7	**ГЭСНм08-01-066-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разрядник напряжением: до 10 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		3	818,18	2455	1791	664	101		10,8	0,4
8	**ГЭСНм08-01-052-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 шт.		3	111,64	335	275	60	9		1,66	0,04
9	**ГЭСНм08-01-022-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение: 110 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 пролет (3 фазы)		3	13981,86	41946	34969	6977	934		210,96	4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	**ГЭСНм08-01-021-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 пролет (3 фазы)		1	14245,45	14245	12830	1415	475		77,4	11,33
11	**ГЭСНм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 т		2,5	16582,25	41456	30931	10525	1336		186,6	5,22
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							334806	200183	134623	40463		1207,66	183,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							370902	230210	140692	46532		1207,66	183,28
Накладные расходы							224161						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 276742) (Поз. 2-11)							224161						
Сметная прибыль							143906						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 276742) (Поз. 2-11)							143906						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							**738969**					**1207,66**	**183,28**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы											
12	**ГЭСНп01-03-005-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разъединитель однополюсный напряжением: от 110 до 220 кВ *(МДС40 т.2 п.4.В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся подд напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	1 шт.		3	1136,34	3409	3409				16,2	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							3409	3409				16,2	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							3920	3920				16,2	
Накладные расходы							2156						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 3920) (Поз. 12)							2156						
Сметная прибыль							1254						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 3920) (Поз. 12)							1254						
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы							**7330**					**16,2**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3. Материалы													
13 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок РГНП	шт		2	950025,42	1900051						
14 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок РТВ	шт		1	4448517	4448517						
15 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Газозаправочный комплект КГ-0402	шт		1	153140,68	153141						
16 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок ОПН (подвесной)	шт		3	161864,41	485593						
17 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок ШО.1 (однофазный)	шт		1	84470,34	84470						
18 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок ЗОН и ОПНН	шт		1	204972,88	204973						
19 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Площадка обслуживания выключателя	шт		1	202169,49	202169						
20 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	ОПН-10-П1/12,0/10/2 УХЛ1	шт		3	2385,45	7156						
21 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Козырьки	шт		5	14196,05	70980						
22 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Тяга ИТГ-10-750-78УЗ ТУ16-61 ИНЮБ686232.001 ТУ	шт		2	1144,7	2289						
23 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Втулка НИУЮ.757513.011	шт		50	53,51	2676						
24 О	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Дптчик тока ДТУ-0,3	шт		2	8241,95	16484						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							7578499						
Итого по разделу 3 Материалы							**7578499**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							7916714	203592	134623	40463		1223,86	183,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							7953321	234130	140692	46532		1223,86	183,28
Накладные расходы							226317						
Сметная прибыль							145160						
Итоги по смете:													
Итого Монтажные работы							738969					1207,66	183,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого Оборудование							7578499						
Итого Прочие затраты							7330					16,2	
Итого							8324798					1223,86	183,28
НДС 18%							1498463,64						
ВСЕГО по смете							**9823261,64**					**1223,86**	**183,28**

Составил : _____ инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 139-16

(локальная смета)

на Реконструкция ПС Кристалл (оборудование 2-ой секции 110 кВ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 9505156,06 руб.

Средства на оплату труда 239374 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Электромонтажные работы											
2	**ГЭСНм08-01-011-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 полюса)		3	12955,98	38868	21542	17326	6853		129,96	31,39
3	**ГЭСНм08-01-006-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Трансформатор тока напряжением: 110 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		3	8721,7	26165	15038	11127	2286		90,72	8,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	**ГЭСНм08-01-008-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель воздушный напряжением: 110 кВ, тип ВВУ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		1	116329,61	116330	55894	60436	19891		337,2	85,08
5	**ГЭСНм08-01-015-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разрядник вентильный напряжением: 110 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		4	11856	47424	24347	23077	6996		146,88	28,32
6	**ГЭСНм08-01-013-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 шт.		1	5581,69	5582	2566	3016	1582		15,48	7,82
7	**ГЭСНм08-01-066-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разрядник напряжением: до 10 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 компл. (3 фазы)		3	818,18	2455	1791	664	101		10,8	0,4
8	**ГЭСНм08-01-052-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 шт.		3	111,64	335	275	60	9		1,66	0,04
10	**ГЭСНм08-01-021-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 пролет (3 фазы)		1	14245,45	14245	12830	1415	475		77,4	11,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	**ГЭСНм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 т		2,5	16582,25	41456	30931	10525	1336		186,6	5,22
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							292860	165214	127646	39529		996,7	178,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							323571	189996	133575	45458		996,7	178,53
Накладные расходы							190718						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 235454) (Поз. 2-8, 10-11)							190718						
Сметная прибыль							122436						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 235454) (Поз. 2-8, 10-11)							122436						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							**636725**					**996,7**	**178,53**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы											
12	**ГЭСНп01-03-005-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разъединитель однополюсный напряжением: от 110 до 220 кВ *(МДС40 т.2 п.4.В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся подд напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	1 шт.		3	1136,34	3409	3409				16,2	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							3409	3409				16,2	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							3920	3920				16,2	
Накладные расходы							2156						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 3920) (Поз. 12)							2156						
Сметная прибыль							1254						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 3920) (Поз. 12)							1254						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ого по разделу 2 Пусконаладочные работы							**7330**					**16,2**	
	Раздел 3. Материалы												
5	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок РГНП	шт		2	950025,42	1900051						
4	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок РТВ	шт		1	4448517	4448517						
6	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок ОПН (подвесной)	шт		3	161864,41	485593						
6	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок ШО.1 (однофазный)	шт		1	84470,34	84470						
7	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Блок ЗОН и ОПНН	шт		1	204972,88	204973						
8	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Площадка обслуживания выключателя	шт		1	202169,49	202169						
9	**ООО "ВеллЭнерджи"**	ОПН-10-П1/12,0/10/2 УХЛ1	шт		3	2385,45	7156						
0	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Козырьки	шт		4	14196,05	56784						
1	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Тяга ИТГ-10-750-78У3 ТУ16-61 ИНЮБ686232.001 ТУ	шт		2	1144,7	2289						
2	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Втулка НИУЮ.757513.011	шт		50	53,51	2676						
3	**ООО "ВеллЭнерджи"**	Дптчик тока ДТУ-0,3	шт		2	8241,95	16484						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							7411162						
Итого по разделу 3 Материалы							**7411162**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							7707431	168623	127646	39529		1012,9	178,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							7738653	193916	133575	45458		1012,9	178,53
Накладные расходы							192874						
Сметная прибыль							123690						
Итоги по смете:													
Итого Монтажные работы							636725					996,7	178,53
Итого Оборудование							7411162						
Итого Прочие затраты							7330					16,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							8055217					1012,9	178,53
НДС 18%							1449939,06						
ВСЕГО по смете							**9505156,06**					**1012,9**	**178,53**

Составил : _____ инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 162-16

(локальная смета)

на Монтаж АИИС ТУЭ на 1 ТП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 47111,5 руб.

Средства на оплату труда _____ 4310 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Электромонтажные работы комуникационного оборудования													
1	**ГЭСНм08-03-599-07** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		1	1236,96	1237	1164	73	20		5,93	0,04
2	**ГЭСНм08-03-526-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		2	404,29	809	794	15			4,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНм08-01-080-03 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		3	766,99	2301	1737	564	156		9,11	0,32
4	ГЭСНм08-02-405-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,025	8402,91	210	193	17	3		1,03	0,01
5	ГЭСНм08-01-082-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Зажим наборный без кожуха *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 шт.		0,02	12363,56	247	242	5	1		1,27	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							4804	4130	674	180		21,55	0,37
Накладные расходы							3491						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4310) (Поз. 1-5)							3491						
Сметная прибыль							2241						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 4310) (Поз. 1-5)							2241						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы комуникационного оборудования							**10536**					**21,55**	**0,37**
		Раздел 2. Материалы											
8	**Электромастер**	Бокс щит ЩРН-16з 16мод УХЛ3 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,01%)*	шт		1	571,27	571				571		
9	**с-ф 658 от 06.02.14**	Антенна GSM TELEOFIS mini SMA *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	шт		1	268,73	269				269		
10	**с-ф 15957 от 13.08.10**	Автомат ВА47-29 1р 5 А *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,01%)*	шт		4	47,64	191				191		
11	**с-ф ЭС14118 от 24.11.14**	Контактор модульный КМ 16А 2NO (1 мод.) *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,01%)*	шт		2	255,21	510				510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	с-ф О0452 от 05.08.14	Модем PLC М-2.01 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	ШТ		1	2541,86	2542				2542		
13	с-ф О0660 от 23.10.14	устройство сопряжения УСТ-01 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,31%)*	ШТ		1	780,33	780				780		
14	с-ф БРЗ-33336 от 30.12.14	Провод ШВВП 2х0,75 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,12%)*	М		13	8,74	114				114		
15	с-ф ЭС14472 от 09.12.14	Провод ПВ-1 1х0,75 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,12%)*	М		3,23	2,89	9				9		
16	с-ф ПР14303 от 14.10.2014	Провод ПВ-3 1х4 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,12%)*	М		6,46	11,15	72				72		
17	с-ф 73.123.0071/21 от 18.11.13	шина PEN земля-ноль 6х9мм 8/2 (8 групп) ИЭК *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=0,79%)*	ШТ		1	24,61	25				25		
18	с-ф БРЗ-19934 от 22.08.14	Кабель (провод) КСПВ 4х0,4 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,28%)*	М		6,46	2,59	17				17		
19	с-ф О0470 от 20.08.14	Извещатель магнитоконтактный охранный ИО-102-20 Б2П *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,06%)*	ШТ		1	119,36	119				119		
20	с-ф О0470 от 20.08.14	Коробка коммутационная КК-8 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,05%)*	ШТ		2	12,1	24				24		
21	с-ф БРЗ-2837 от 19.02.13	Колодка клемная ЗВИ-15 4-10 мм 12 пар UZV1-015-06 *(Районный к-т 15%; Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,05%)*	ШТ		2	23,35	47				47		
22	Энергосервисная компания ЗЭ	Контроллер *(Районный к-т 15%; Заготовительно-складские и транспортные расходы МАТ=2% к расх.)*	ШТ		1	19822,58	19823				19823		
23	Энергосервисная компания ЗЭ	Програмное обеспечение *(Районный к-т 15%)*	ШТ		1	2000	2000				2000		
24	Энергосервисная компания ЗЭ	Работы по настройке ПО и Сервера *(Районный к-т 15%)*	ШТ		1	1373,48	1373				1373		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	**Энергосервисная компания ЗЭ**	Пуско-наладка оборудования *(Районный к-т 15%)*	шт		1	903,48	903				903		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							29389				29389		
Итого по разделу 2 Материалы							**29389**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							34193	4130	674	180	29389	21,55	0,37
Накладные расходы							3491						
Сметная прибыль							2241						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							29389						
Итого Монтажные работы							10536					21,55	0,37
Итого							39925					21,55	0,37
НДС 18%							7186,5						
ВСЕГО по смете							**47111,5**					**21,55**	**0,37**

Составил: _____ Нач. СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Нач. СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 159-16

(локальная смета)

на Установка счетчика в ТП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 15570,1 руб.

Средства на оплату труда _____ 1578 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Электромонтажные работы													
1	**ГЭСНм08-03-600-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		1	184,1	184	161	23	3		0,95	0,01
2	**ГЭСНм08-01-080-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		3	343,47	1030	759	271	41		4,58	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНм08-01-082-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Зажим наборный без кожуха *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 шт.		0,01	10776,6	108	105	3			0,63	
4	ГЭСНм08-04-744-08 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,03	8081,15	242	238	4	1		1,44	
5	ГЭСНм08-02-400-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,052	1426,11	74	43	31	21		0,26	0,11
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1638	1306	332	66		7,86	0,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							1844	1502	342	76		7,86	0,28
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1-5)							206	196	10	10			
Накладные расходы							1278						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1578) (Поз. 1-5)							1278						
Сметная прибыль							821						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1578) (Поз. 1-5)							821						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							**3943**					**7,86**	**0,28**
		Раздел 2. Материалы											
6	http://vircom-energo.ru	Счетчик ПСЧ-3АРТ.09.132.4 5-7,5А 3х220/380В кл.т 0,5s/1 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,03%)*	шт		1	4976,99	4977				4977		
7	http://www.sielectro.ru	Трансформатор тока ТТИ-100 1000/5А 15 ВА класс 0,5 ИЭК *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	шт		3	1125,06	3375				3375		
8	с-ф 583 от 03.06.15	Кабель КВВГ-НГ 14х2,5 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,28%)*	м		3	187,22	562				562		
9	с-ф 1617 от 23.12.15	Провод ПВ-1 1х2,5 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,12%)*	м		3	9,96	30				30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	с-ф 1636 от 25.12.15	Кабель ВВГнг-LS 3х2.5 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,28%)*	м		2,2	39,87	88				88		
11	с-ф 18662 от 14.07.14	Болт 10х40 п/р оцинк *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,11%)*	шт		3	3,7	11				11		
12	с-ф 35437 от 21.12.15	Гайка М10 оцинков. *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,11%)*	кг		0,0351	85,3	3				3		
13	с-ф 6503 от 06.04.15	Шайба М10 оцинк *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,1%)*	шт		6	0,4	2				2		
14	с-ф 18776 от 28.07.15	Саморез металл-металл ШСММ 4,2х16 (1000 шт) *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,07%)*	шт		6	0,3	2				2		
15	с-ф 73.123.0780/21 от 24.10.14	Коробка испытательная ИКК *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,05%)*	шт		1	201,62	202				202		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							9252				9252		
Итого по разделу 2 Материалы							**9252**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							10890	1306	332	66	9252	7,86	0,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							11096	1502	342	76	9252	7,86	0,28
Накладные расходы							1278						
Сметная прибыль							821						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							9252						
Итого Монтажные работы							3943					7,86	0,28
Итого							13195					7,86	0,28
НДС 18%							2375,1						
ВСЕГО по смете							**15570,1**					**7,86**	**0,28**

Составил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 121-16

(локальная смета)

на Монтаж дополнительных ячеек в РП-33 (ПС АТИ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2685859,36 руб.

Средства на оплату труда _____ 193885 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Электромонтажные работы											
1	**ГЭСНм08-01-084-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		6	7996,01	47976	33164	14812	2260		200,07	8,83
2	**ГЭСНм08-01-068-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,24	17797,39	4271	3464	807	34		20,9	2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**ГЭСНм08-01-079-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		4	3743,33	14973	13785	1188	138		83,16	1,03
4	**ГЭСНм08-02-402-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,3	3039,53	912	803	109	10		4,96	0,04
5	**ГЭСНм08-02-398-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,5	247,98	124	113	11	2		0,7	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							68256	51329	16927	2444		309,79	12,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							76322	59028	17294	2811		309,79	12,6
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1-5)							8066	7699	367	367			
Накладные расходы							50090						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 61839) (Поз. 1-5)							50090						
Сметная прибыль							32156						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 61839) (Поз. 1-5)							32156						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							**158568**					**309,79**	**12,6**
		Раздел 2. Заземление											
6	**ГЭСН01-02-057-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,1	20700,68	2070	2070				15,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	**ГЭСН01-01-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,01	5672,9	57		57	19			0,09
8	**ГЭСН33-03-004-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		6	484,11	2905	708	2197	698		4,86	3,66
9	**ГЭСН33-03-003-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп	100 м заземляющих устройств		0,25	3279,27	820	508	312			3,07	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							5852	3286	2566	717		23,33	3,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							6453	3779	2674	825		23,33	3,75
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 6-9)							601	493	108	108			
Накладные расходы							3596						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2381) (Поз. 6)							1619						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 22) (Поз. 7)							18						
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 2201) (Поз. 8-9)							1959						
Сметная прибыль							1922						
В том числе, справочно:													
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 2381) (Поз. 6)							857						
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 22) (Поз. 7)							9						
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2201) (Поз. 8-9)							1056						
Итого по разделу 2 Заземление							**11971**					**23,33**	**3,75**
		Раздел 3. Пусконаладочные работы											
10	**ГЭСНп01-03-008-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 шт.		6	5909,05	35454	35454				168,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	**ГЭСНп01-03-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 шт.		12	1477,27	17727	17727				84,24	
12	**ГЭСНп01-02-017-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 шт.		18	1221,92	21995	21995				105,3	
13	**ГЭСНп01-04-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Максимальная токовая защита прямого действия с: двумя реле *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 компл.		12	1432,73	17193	17193				78,62	
14	**ГЭСНп01-04-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Максимальная токовая защита прямого действия с: одним реле *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 компл.		6	1023,37	6140	6140				28,08	
15	**ГЭСНп01-10-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 участок		2	6155,12	12310	12310				61,07	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							110819	110819				525,79	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							127442	127442				525,79	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 10-15)							16623	16623					
Накладные расходы							70093						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 127442) (Поз. 10-15)							70093						
Сметная прибыль							40781						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 127442) (Поз. 10-15)							40781						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы							**238316**					**525,79**	
		Раздел 4. Материалы											
16	**с-ф 48 от 01.08.14**	Камера КСО-285-8ВВ-1000 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	шт		6	309217,29	1855304				1855304		
17	**с-ф 2790 от 29.11.12**	шина алюминиевая АД31Т 6х80 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=0,79%)*	кг		34,992	170,83	5978				5978		
18	**с-ф 994 от 18.01.13**	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,28%)*	м		15	26,7	401				401		
19	**с-ф 1636 от 25.12.15**	Кабель ВВГ-нг Ls 3х1,5 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,28%)*	м		15	22,53	338				338		
20	**с-ф 1617 от 23.12.15**	Провод ПВ-1 1х1,5 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,12%)*	м		50	6,49	325				325		
21	**с-ф 1223.002/2 от 23.12.15**	Уголок 50/5 СТ3пс/сп 11,70м *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,53%)*	т		0,04524	28395,6	1285				1285		
22	**с-ф Г632 от 29.09.15**	Изолятор опорн. ИО-10-3,75 1 У3 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,04%)*	шт		6	259,24	1555				1555		
24	**с-ф 1223.002/2 от 23.12.15**	Сталь круг Ф16 мм А-1 СТ3 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,39%)*	т		0,05679	23497,63	1334				1334		
23	**с-ф 1223.002/2 от 23.12.15**	Арматура №12 А-1 СТ3 11,70 м *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,39%)*	т		0,02218	23497,66	521				521		
25	**с-ф 8597 от 18.04.13**	Электроды МР-3 ф4 (6,5 кг/п) Магнитогорск *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,23%)*	кг		2,5	55,97	140				140		
26	**с-ф 18774 от 28.07.15**	круг отрезной по металлу 180х1,6х22 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,03%)*	шт		3	38,6	116				116		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1867297				1867297		
Итого по разделу 4 Материалы							**1867297**						
							ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							2052224	165434	19493	3161	1867297	858,91	16,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							2077514	190249	19968	3636	1867297	858,91	16,35
Накладные расходы							123779						
Сметная прибыль							74859						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							1879268					23,33	3,75
Итого Монтажные работы							158568					309,79	12,6
Итого Прочие затраты							238316					525,79	
Итого							2276152					858,91	16,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДС 18%							409707,36						
ВСЕГО по смете							**2685859,4**					**858,91**	**16,35**

Составил : _____ инженер СДО ООО "БСК" Гусев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 119-16

(локальная смета)

на Строительство пристойки к РП-33 (ПС АТИ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 968827,2 руб.

Средства на оплату труда _____ 150994 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пристройка к РП-33 АТИ												
1	ТЕР01-01-003-14 *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-003-14 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,597; ЗПМ=20,978* *НР (429 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (212 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0452	24763,12	2549,84	22213,28	9180,8	1119	115	1004	415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕР01-01-013-14** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-14 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,637; ЗПМ=20,978; МАТ=8,37 НР (601 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0452	36597,7	2833,57	33733,58	13575,07	1654	128	1525	614
3	**ТЕР01-01-030-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перемещение грунта экскаватором, группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,949; ЗПМ=20,99 НР (124 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0452	9560,96		9560,96	3378,33	432		432	153
4	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *(Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ЭМ=9,25 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	44,8 *28*1,6*	106,93		106,93		4790		4790	
5	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%; Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Тер (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) ОЗП=20,98 НР (1063 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (563 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,045	34724,12	34724,12			1563	1563		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *Тер (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.)* *ОЗП=20,98* *НР (1469 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ* *СП (778 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,123 *12,3 / 100*	17560,5	17560,5			2160	2160		
7	**ТЕР01-01-033-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-033-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,949; ЗПМ=20,988* *НР (32 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (16 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0165 *16,5 / 1000*	6704,03		6704,03	2368,63	111		111	39
8	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-02-005-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,008; ЗПМ=20,987* *НР (258 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (127 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0,097 *9,7 / 100*	4152,95	2572,13	1580,82	704,36	403	250	153	68
9	**ТЕР47-01-001-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Планировка участка: вручную *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *Тер (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.)* *ОЗП=20,98* *НР (611 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (449 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ*	100 м2	0,325 *32,5 / 100*	1916,65	1916,65			623	623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ТЕР11-01-002-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство подстилающих слоев: песчаных *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР11-01-002-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,479; ЗПМ=20,989; МАТ=7,336* *НР (2655 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ* *СП (1517 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	3,25 *32,5*0,1*	1506,53	708,75	166,07	69,52	4896	2303	540	226
11	**ТЕР46-03-014-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-03-014-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=3,546* *НР (264 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (157 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	100 отверстий	0,2 *20 / 100*	1973,28	1404,19	569,09		395	281	114	
12	**ТЕР06-01-001-22** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-22 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,114; ЗПМ=20,987; МАТ=4,637* *НР (2779 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1624 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03	652594,37	95175,51	28529,08	8932,19	19578	2855	856	268
13	**ТЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-001-16 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,475; ЗПМ=20,984; МАТ=4,672* *НР (1339 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (783 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,028	613311,12	45295,45	21293,79	8477,72	17173	1268	596	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**ТЕР07-01-001-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-01-001-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,383; ЗПМ=20,975; МАТ=7,368* *НР (9021 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ* *СП (5526 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 шт. сборных конструкций	0,28 *28 / 100*	60329,02	19541,13	29254,75	9482,55	16892	5472	8191	2655
15	**ТССЦ-403-8012** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-403-8012 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=6,083*	шт.	28	2207,82				61819			
16	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,441; МАТ=8,178* *НР (999 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (615 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,198	12487,65	4855,03	487,09		2473	961	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	**ТЕР08-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-02-001-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,308; ЗПМ=20,958; МАТ=9,713* *НР (6890 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (4240 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 кладки	5,5	5512,72	1080,21	281,17	124,36	30320	5941	1546	684
18	**ТЕР08-02-001-09** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Кладка стен приямков и каналов *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-02-001-09 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,309; ЗПМ=20,98; МАТ=9,891* *НР (10492 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (6456 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 кладки	6,6	5905,17	1416,35	253,1	112,05	38974	9348	1670	740
19	**ТЕР34-02-001-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР34-02-001-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; МАТ=4,503* *НР (996 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ* *СП (609 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	1 канало-километр трубопровода	0,04 *40/1000*	140918,38	29309,09			5637	1172		
20	**ТЕР16-07-006-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР16-07-006-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; МАТ=6,719* *НР (8577 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ* *СП (5194 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ*	1 сальник	20	497,94	393,46			9959	7869		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ТЕР08-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,031; МАТ=7,491* *НР (514 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (316 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,063	15643,44	7841,47	424,31		986	494	27	
22	**ТЕР08-01-003-03** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-01-003-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,227; МАТ=6,637* *НР (270 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (166 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0,063	26345,57	4126,01	1223,42		1660	260	77	
23	**ТЕР06-01-018-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР06-01-018-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,26; ЗПМ=20,955; МАТ=7,431* *НР (973 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (568 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м шва	0,08 *8 / 100*	28880,84	13611,97	1894,41	49,74	2310	1089	152	4
24	**ТЕР07-05-038-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	(прим.) Устройство деформационного шва *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-05-038-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,033; МАТ=5,052* *НР (1212 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ* *СП (734 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ*	100 м шва	0,08 *8 / 100*	14645,34	11479,92	95,47		1172	918	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**ТЕР08-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-02-001-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,308; ЗПМ=20,958; МАТ=9,713* *НР (42593 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (26211 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 м3 кладки	34	5512,72	1080,21	281,17	124,36	187432	36727	9560	4228
26	**ТССЦ-404-0005** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=10,895*	1000 шт.	-13,4	9238,74				-123799			
27	**ТССЦ-404-0162** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-404-0162 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=6,84*	1000 шт.	13,4	6285				84219			
28	**ТЕР07-05-007-10** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Укладка перемычек массой до 0,3 т *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-05-007-10 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,31; ЗПМ=20,978; МАТ=6,555* *НР (517 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ* *СП (314 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ*	100 шт. сборных конструкций	0,06	10719,53	3706,49	6383,96	2825,77	643	222	383	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ТССЦ-403-0446** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-403-0446 Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.)* *МАТ=11,215*	шт.	3	349,12				1047			
30	**ТССЦ-403-0457** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-403-0457 Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.)* *МАТ=5,921*	шт.	3	725,5				2177			
31	**ТЕР07-01-027-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-01-027-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,227; ЗПМ=20,978; МАТ=3,855* *НР (2753 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ* *СП (1686 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 шт. сборных конструкций	0,04 *4 / 100*	123938,42	50433,34	41706,11	11580,15	4958	2017	1668	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**ТССЦ-403-0712** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-403-0712 Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-3 кв.) МАТ=4,623*	шт.	4	9597,86				38391			
34	**ТЕР08-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Армирование кладки стен и других конструкций *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-02-007-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,399; ЗПМ=21,004; МАТ=5,223* *НР (1046 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (644 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	1 т металлических изделий	0,082	50715,12	12196,49	490,54	71,59	4159	1000	40	6
35	**ТЕРр56-10-1** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Снятие дверных полотен *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *Тер (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.)* *ОЗП=20,98* *НР (195 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ* *СП (139 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ*	100 м2 дверных полотен	0,04 *4 / 100*	6943,08	6943,08			278	278		
36	**ТЕРм38-01-006-07** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) *(Районный к-т 15%)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм38-01-006-07 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,308; ЗПМ=20,988; МАТ=4,05* *НР (1399 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ* *СП (1000 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,067	93063,21	36602,59	21775,81	708,88	6235	2452	1459	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ТЕР09-06-001-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР09-06-001-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,567; ЗПМ=20,97; МАТ=4,797* *НР (2752 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (2430 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	1 т конструкций	0,193	19903,83	18369,72	1337,38	152,51	3841	3545	258	29
38	**ТЕР09-05-003-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Постановка болтов: высокопрочных *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР09-05-003-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=5,088; МАТ=6,006* *НР (115 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (101 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 шт. болтов	0,04 *4 / 100*	5774,28	3729,07	68,99		231	149	3	
39	**с-ф БСК00000008 от 20.01.16**	Замок для ТП (М=1000/5,26*1,02) *(Районный к-т 15%;* *заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *с-ф Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. МАТ=5,26*	шт	1	1019,98				1020			
40	**ТЕРр56-23-1** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Обрамление проемов угловой сталью *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр56-23-1 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,425; ЗПМ=20,968; МАТ=5,605* *НР (862 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ* *СП (616 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ*	1 т	0,128	44806,44	9503,34	258,13	118,35	5735	1216	33	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**ТЕР15-04-030-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР15-04-030-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,247; ЗПМ=19,923; МАТ=4,049* *НР (574 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (284 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,247	4619,58	2605,43	35,25	3,02	1141	644	9	1
42	**ТЕР13-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР13-07-001-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,45; ЗПМ=21,444; МАТ=3,029* *НР (216 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (157 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ*	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,147	3391,61	1911,15	28,21	2,37	499	281	4	
43	**ТЕР09-03-049-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР09-03-049-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,579; ЗПМ=20,976* *НР (8052 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (7111 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 м2 пола	0,1 *10 / 100*	105712,52	104398	1314,51	171,08	10571	10440	131	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	**ТССЦ-201-8062** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-201-8062 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=5,132*	т	0,35	75496,44				26424			
45	**ТЕР10-01-002-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Установка стропил *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР10-01-002-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=8,34; ЗПМ=21,027; МАТ=6,094* *НР (6812 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ* *СП (3406 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ*	1 м3 древесины в конструкции	1,4	14172,65	4819,42	381,52	46,72	19842	6747	534	65
46	**ТЕР10-01-008-05** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство: карнизов *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР10-01-008-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=9,951; МАТ=8,734* *НР (881 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ* *СП (441 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ*	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,03 *3 / 100*	70924,35	29353,97	961,39		2128	881	29	
47	**ТССЦ-203-0367** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=9,8*	м3	-0,0318	29454,49				-937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**ТССЦ-101-0046** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-0046 Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=5,178*	м2	3,76 *1,88*2*	144,31				543			
49	**ТЕР09-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР09-04-002-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,312; ЗПМ=20,998; МАТ=5,729* *НР (3594 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ* *СП (3174 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,56 *56 / 100*	12090,51	7472,32	3494,79	864,39	6771	4184	1957	484
50	**ТССЦ-101-4535** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-4535 Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=3,594*	м2	75,6	286,33				21647			
51	**ТССЦ-101-4651** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х32 мм *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-101-4651 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х32 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=1,82*	10 шт.	58,6 *586 / 10*	9,52				558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	**ТЕР12-01-009-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	(прим.) Устройство водосточной трубы *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР12-01-009-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,659; ЗПМ=20,982; МАТ=3,593* *НР (1474 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ* *СП (751 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м желобов	0,08 *8 / 100*	89756,99	17396,92	2799,44	656,7	7181	1392	224	53
53	**ТЕР12-01-009-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство желобов: подвесных *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР12-01-009-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=7,711; ЗПМ=20,96; МАТ=4,038* *НР (398 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ* *СП (203 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	100 м желобов	0,06 *6 / 100*	37579,09	6447,7	219	49,75	2255	387	13	3
54	**ТЕР08-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР08-07-001-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,029; МАТ=5,797* *НР (6207 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ* *СП (3820 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ*	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,66 *66 / 100*	12728,14	9042,7	74,25		8401	5968	49	
55	**ТЕР07-01-037-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР07-01-037-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=4,135; МАТ=5,639* *НР (1789 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ* *СП (1096 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ*	100 м шва	0,315 *31,5 / 100*	8577,26	5118,78	1857,23		2702	1612	585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	**ТЕР15-04-007-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР15-04-007-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,083; ЗПМ=21,19; МАТ=3* *НР (3305 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1634 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28 *28 / 100*	17535,55	13260,49	175,41	5,26	4910	3713	49	1
57	**ТЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР15-04-007-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=10,086; ЗПМ=21,19; МАТ=2,999* *НР (7185 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (3552 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,88 *88 / 100*	13110,61	9168,65	164,81	5,26	11537	8068	145	5
58	**ТЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР11-01-002-04 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=6,637; ЗПМ=20,99; МАТ=8,922* *НР (1119 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ* *СП (640 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	1,155 *16,5*0,07*	2179,74	795,9	294,28	127,45	2518	919	340	147
59	**ТЕР27-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-001-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=2,967; ЗПМ=20,717; МАТ=13,072* *НР (678 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (426 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,165 *16,5 / 100*	22761,26	3383,96	188,13	13,15	3756	558	31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	**ТССЦ-410-0054** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=14,04*	т	-1,178	2505,16				-2951			
61	**ТЕР27-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 *(Районный к-т 15%;* *толщина 7 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8);* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-001-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв. ОЗП=20,98; ЭМ=2,32; МАТ=14,04* *НР (829 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (521 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,165 *16,5 / 100*	28571,2	4152,93	168,38		4714	685	28	
62	**ТССЦ-410-0054** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=14,04*	т	-1,597	2505,16				-4001			
63	**ТССЦ-410-0001** *Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *(Районный к-т 15%;* *МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТССЦ-410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-4 кв.) МАТ=10,292*	т	2,775 *1,178+1,597*	3202,97				8888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									582763	139155	39420	11839
Накладные расходы									146912			
В том числе, справочно:												
56% = 66%*0.85 ФОТ (от 2499) (Поз. 36)									1399			
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3723) (Поз. 5-6)									2532			
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1509) (Поз. 35, 40)									1056			
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 19129) (Поз. 37-39, 43-44, 49-51, 42)									14729			
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1782) (Поз. 1-3, 7-8)									1443			
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1172) (Поз. 19)									996			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 18153) (Поз. 12-13, 23, 32, 41, 56-57)									16156			
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 281) (Поз. 11)									264			
98% = 115%*0.85 ФОТ (от 623) (Поз. 9)									611			
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 7693) (Поз. 45-48)									7693			
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 1835) (Поз. 52-53)									1872			
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 66357) (Поз. 16-18, 21-22, 25-27, 34, 54)									69011			
105% = 123%*0.85 ФОТ (от 3595) (Поз. 10, 58)									3775			
109% = 128%*0.85 ФОТ (от 7869) (Поз. 20)									8577			
111% = 130%*0.85 ФОТ (от 12219) (Поз. 14-15, 31, 55)									13563			
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 1245) (Поз. 59-63)									1506			
132% = 155%*0.85 ФОТ (от 1310) (Поз. 24, 28-30)									1729			
Сметная прибыль									91365			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 2499) (Поз. 36)									1000			
36% = 45%*0.8 ФОТ (от 3723) (Поз. 5-6)									1340			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1782) (Поз. 1-3, 7-8)									713			
44% = 55%*0.8 ФОТ (от 12432) (Поз. 41, 56-57)									5470			
50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1509) (Поз. 35, 40)									755			
50% = 63%*0.8 ФОТ (от 7693) (Поз. 45-48)									3847			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8728) (Поз. 12-13, 23, 32, 19, 52-53)									4538			
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 562) (Поз. 11, 42)									314			
60% = 75%*0.8 ФОТ (от 3595) (Поз. 10, 58)									2157			
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 66357) (Поз. 16-18, 21-22, 25-27, 34, 54)									42468			
66% = 83%*0.8 ФОТ (от 7869) (Поз. 20)									5194			
68% = 85%*0.8 ФОТ (от 31067) (Поз. 14-15, 31, 55, 37-39, 43-44, 49-51)									21126			
72% = 90%*0.8 ФОТ (от 623) (Поз. 9)									449			
76% = 95%*0.8 ФОТ (от 1245) (Поз. 59-63)									946			
80% = 100%*0.8 ФОТ (от 1310) (Поз. 24, 28-30)									1048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Пристройка к РП-33 АТИ									**821040**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									582763	139155	39420	11839
Накладные расходы									146912			
Сметная прибыль									91365			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									812406			
Итого Монтажные работы									8634			
Итого									821040			
НДС 18%									147787,2			
ВСЕГО по смете									**968827,2**			

Составил: _____ Инженер СДО ООО "БСК" Смирнова Т.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2015 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 122-16

(локальная смета)

на Монтаж выключателей в яч. №23 яч, №77 на ПС АТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1734084,34 руб.

Средства на оплату труда _____ 81903 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	**ГЭСНм08-01-059-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель масляный: МГГ с приводом *(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		1	8720,71	8721	5123	3598	438		30,9	3,35
2	**ГЭСНм08-01-053-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ *(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		4	452,45	1810	1523	287	39		9,19	0,23
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							10531	6646	3885	477		40,09	3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							11600	7643	3957	549		40,09	3,58
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 1-2)							1069	997	72	72			
Накладные расходы							6636						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 8192) (Поз. 1-2)							6636						
Сметная прибыль							4260						
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8192) (Поз. 1-2)							4260						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							**22496**					**40,09**	**3,58**
Раздел 2. Электромонтажные работы													
3	**ГЭСНм08-01-059-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель масляный: МГГ с приводом *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		1	12458,15	12458	7317	5141	626		44,15	4,79
5	**ГЭСНм08-01-068-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,09	24393,61	2195	1807	388	21		10,9	1,17
4	**ГЭСНм08-01-053-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	1 шт.		4	646,35	2585	2175	410	55		13,12	0,32
6	**ГЭСНм08-01-068-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2 *(МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)*	100 м		0,36	27922,86	10052	8217	1835	109		49,57	5,28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							27290	19516	7774	811		117,74	11,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							30339	22443	7896	933		117,74	11,56
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 3, 5, 4, 6)							3049	2927	122	122			
Накладные расходы							18935						
В том числе, справочно:													
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 23376) (Поз. 3, 5, 4, 6)							18935						
Сметная прибыль							12156						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23376) (Поз. 3, 5, 4, 6)							12156						
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**61430**					**117,74**	**11,56**
		Раздел 3. Пусконаладочные работы											
7	**ГЭСНп01-03-008-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 шт.		2	5909,05	11818	11818				56,16	
8	**ГЭСНп01-02-017-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 шт.		4	1221,92	4888	4888				23,4	
9	**ГЭСНп01-12-021-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 испытание		2	768,66	1537	1537				7,36	
10	**ГЭСНп01-12-010-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 испытание		4	701,78	2807	2807				12,64	
11	**ГЭСНп01-12-010-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 испытание		12	467,64	5612	5612				25,27	
12	**ГЭСНп01-03-008-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 шт.		2	5909,05	11818	11818				56,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	**ГЭСНп01-11-028-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 линия		10	91,79	918	918				4,16	
14	**ГЭСНп01-12-029-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Испытание цепи вторичной коммутации *(МДС40 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)*	1 испытание		10	437,18	4372	4372				21,06	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							43770	43770				206,21	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							50336	50336				206,21	
В том числе, справочно:													
Районный к-т 15% (Поз. 7-14)							6566	6566					
Накладные расходы							27685						
В том числе, справочно:													
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 50336) (Поз. 7-14)							27685						
Сметная прибыль							16108						
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 50336) (Поз. 7-14)							16108						
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы							**94129**					**206,21**	
		Раздел 4. Материалы											
15	**с-ф А341 от 13.05.10**	шина алюминиевая 8*100 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=0,79%)*	м		9	434,19	3908				3908		
16	**с-ф 2015-1558 от 03.12.15**	Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-VII-0.2S/0.5/10P-1500/5 УХЛ2 ВА *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	шт		4	17969	71876				71876		
17	**с-ф 53 от 10.09.15**	Шина алюминиевая 10х120 *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=0,79%)*	м		36	606,44	21832				21832		
18	**с-ф р15-050 от 14.10.15**	Контакт неподвижный верхний ячейки КНВ-10кВ (комплект) *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=2,01%)*	шт		12	31068,17	372818				372818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	**с-ф 11632 от 31.10.12**	выкатной элемент на КРУ2-10 с ВВ/TEL10/20/1000 с ответной частью к разъему СШР55П30ЭГ1Н *(Заготовительноскладские и транспорт МАТ=5,7%)*	шт		2	410538,8	821078				821078		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							1291512				1291512		
Итого по разделу 4 Материалы							**1291512**						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1373103	69932	11659	1288	1291512	364,04	15,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1383786	80422	11852	1481	1291512	364,04	15,14
Накладные расходы							53254						
Сметная прибыль							32523						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							1291512						
Итого Монтажные работы							83922					157,83	15,14
Итого Прочие затраты							94129					206,21	
Итого							1469563					364,04	15,14
НДС 18%							264521,34						
ВСЕГО по смете							**1734084,3**					**364,04**	**15,14**

Составил : _____ инженер СДО ООО "БСК" Гусев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : _____ начальник СДО ООО "БСК" Мамишев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)